



DOCUMENTO 08

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL II



ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO

**DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA**

FEBRERO de 2015



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL



**PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y DELIMITACIÓN DE
YACIMIENTOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
TARAZONA, ZARAGOZA.
PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA, ZARAGOZA**

MEMORIA



Mayo 2010



8 CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL: YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



Leyenda

- ▲ Yacimiento Desaparecido
- ▲ Liberado
- ▲ Hallazgo aislado
- ▭ Sordica
- ▨ Escavación Urbana
- ▨ Yacimiento Ruinas
- ▨ Núcleo Urbana
- ▨ Entorno Urbana
- ▨ Estado
- ▨ Área Arqueológica Urbana
- ▨ Entorno Arqueológico Urbano

ESCALA 1:50.000
 0 100 200 300 400 500 metros
 Elaborado: Oficina de Estudios Urbanísticos y Territoriales
 Dirección General de Urbanismo y Vivienda
 Ayuntamiento de Zaragoza

TÍTULO DEL PLANO
TARAZONA
TÉRMINO MUNICIPAL

GOBIERNO DE ARAGON
 GOBIERNO MUNICIPAL

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento 1-ARQ-ZAR-012-25 1-002	Nombre del Yacimiento VALSIÉ
Topónimos Asociados Tordelpelo	

LOCALIZACIÓN

Provincia ZARAGOZA	Municipio TARAZONA
Comarca TARAZONA Y EL MONCAYO	Localidad TARAZONA

Emplazamiento urbano

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
47	289		



PROTECCIÓN

Grado de Protección	Yacimiento Arqueológico
Protección (Ley 3/1999)	Yacimiento Arqueológico
Calificación del Suelo	No urbanizable especial



DESCRIPCIÓN

Descripción

El yacimiento se localiza en el paraje de "Tordelpelo", en una pequeña loma, limitada al Oeste por la acequia de Magallón. La zona con mayor concentración de restos arqueológicos corresponde a la cima y las laderas de la loma, todas ellas de pequeño desnivel y cubiertas de vegetación de monte bajo. En la parte central de la loma existen los restos de una pequeña construcción de época contemporánea. Sus escombros y restos de uso aparecen mezclados con el material arqueológico de superficie en sus alrededores. Los materiales, bastante fragmentados, aparecen bastante dispersos y en una densidad media-baja, apareciendo representados ejemplos de Terra Sigillata Hispanica, cerámica común oxidante, cerámica pintada, cerámica de almacenaje y material de construcción. No se aprecian en superficie restos de estructuras. En los campos adyacentes, la densidad de materiales de época romana es mucho menor, apareciendo fragmentos de cerámica melada-moderna-medieval.

El yacimiento parece corresponder con un pequeño asentamiento de explotación agrícola de cronología romana altoimperial. Cabe la posibilidad de que su extensión pudoiera haber sido mayor, pero las obras de roturación de campos y caminos adyacentes, así como las obras de construcción de la acequia podrían haberlo destruido.

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos.

Cronología

Siglo I-II d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Palomar Llorente, M^a.E., (1995)

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	603175,901	4641426,024
2	603184,543	4641422,341
3	603205,652	4641421,208
4	603216,561	4641421,774
5	603249,004	4641385,931
6	603253,011	4641370,441
7	603253,719	4641340,832
8	603202,008	4641377,808
9	603172,682	4641391,126
10	603167,156	4641420,735

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Parte superior del cerro.



Materiales de superficie

Coordenada Punto Central

X	Y	Z
603209	4641394	556

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS**Estado de Conservación**

Medio. Parcialmente alterado por causas antrópicas

Daños y afecciones

Posibles daños por roturación de campos y caminos

Riesgos Potenciales

Bajos, paraje aislado de vías principales de comunicación. Actividad Humana.

Uso Actual

Improductivo

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Prospecciones intensivas. Sondeos Arqueológicos.

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



GOBIERNO DE ARAGÓN

TÍTULO DEL PLANO

1-ARQ-ZAR-012-261-002

VALSIE

Escala: 1:2000

Impreso: 14/05/2010


Sistema de Proyección: UTM/20N

Leyenda

- Estructura
- Restos Numerosos
- Estructura Inmensa
- Yacimiento Desaparecido
- ▲ Liberado
- ▲ Hallazgo aislado
- Sordas
- Sordas en Urbanización
- Yacimiento Rural
- Emisoro Rural
- Emisoro Urbano
- Estado
- Área Arqueológica Urbana
- Emisoro Arqueológico Urbano

Urbanización

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



 <p>GOBIERNO DE ARAGÓN ARAGON</p> <p>1-AR-ZAR-012-251-002 VALSIE</p> <p>TÍTULO DEL PLANO</p>	<p>ESCALA 1:2.000</p> <p>PROYECTADO POR: [Nombre]</p> <p>REVISADO POR: [Nombre]</p> <p>FECHA: [Fecha]</p>	<p>LEYENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> Edificios Resaca humana Estadística Inventario Vicinerio Desaparecido Liberado Hallazgo aislado Sonreales Excavación Urbana Vicinerio Rusca Estero Rusca Nuevo Urbana Entero Urbana Área Arqueológica Urbana Entorno Arqueológico Urbano 	<p>Liberado</p> 	
---	---	---	---	---

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento 1-ARQ-ZAR-012-251-006	Nombre del Yacimiento TORRESANTA
Topónimos Asociados Capare	

LOCALIZACIÓN

Provincia ZARAGOZA	Municipio TARAZONA
Comarca TARAZONA Y EL MONCAYO	Localidad TARAZONA



Vistas generales de ubicación

Emplazamiento urbano

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
2	250		

PROTECCIÓN

Grado de Protección	Yacimiento arqueológico
Protección (Ley 3/1999)	Yacimiento arqueológico
Calificación del Suelo	No urbanizable especial

DESCRIPCIÓN**Descripción**

El yacimiento, ubicado en el entorno inmediato del barrio de Tórtoles, se localiza en una zona de campos de labor de regadío y granjas de explotación ganadera. Sin restos de estructuras aparentes, se han registrado en escasa densidad y número, fragmentos de Terra Sigillata Hispanica, cerámica de cocina, cerámica de almacenaje, material de construcción y vidrio, todo ello de cronología romana altoimperial. En algunos puntos de la parcela donde se localizaban los materiales se han detectado concentraciones de cerámica melada moderno-contemporánea, que se extienden por los campos adyacentes

A juzgar por la dispersión y fragmentación de los materiales hallados, las labores de roturación y labranza parecen haber alterado de una manera importante el contexto superficial del yacimiento, sin poder sin embargo descartarse la conservación de estratigrafías completas.

El yacimiento parece corresponder con un pequeño núcleo de explotación agrícola, habitual en la zona de vega de río del entorno de Tarazona.

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos.

Cronología

Siglo I-II d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano


BibliografíaPalomar Llorente, M^o.E., (1995)

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	605269,631	4641789,431
2	605343,079	4641779,638
3	605306,132	4641618,053
4	605286,991	4641621,614
5	605240,641	4641646,987

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Coordenada Punto Central

X	Y	Z
605287	4641703	497

Superficie (m²):

Yacimiento 11609

RIESGOS**Estado de Conservación**

Regular, alterado por labores agrícolas

Daños y afecciones

Alteración por labores agrícolas

Riesgos Potenciales

Trabajos de roturación y labranza.

Uso Actual

Campos de cultivo de regadío.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Prospecciones intensivas. Sondeos Arqueológicos.

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



GOBIERNO DE ARAGON

GOBIERNO LOCAL

1-AROZAR-012-251-006

TORRESANTA

2019/2023

Escala: 1:3.000

Elaborado: CADIZ 15/01/2019

Modificado: 05/02/2019

LEYENDA

- Estructuras
- Paisaje Ruinoso
- Escultura Funeraria
- ▲ Yacimiento Desperdiciado
- ▲ Yacimiento
- ▲ Hacerlo asido
- Saneados
- Evacuacion Urbana
- Yacimiento Rusica
- Entero Rusica
- Museo Urbana
- Entero Urbana
- Zona Arqueologica Urbana
- Entero Arqueologico Urbana

LIBERACION

LIBERACION

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



<p>GOBIERNO DE ARAGON</p>	<p>TÍTULO DEL PLANO</p> <p>1-ARQ.ZAR-012.251-006</p> <p>TORRESANTA</p> <p>2018</p>	<p>Escala: 1:3000</p> <p>0 10 20 30 40 50 metros</p> <p>Elaboración: IGN, IGN, IGN</p> <p>Sistema de Referencia: UTM, WGS 84</p>	<p>Leyenda</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Estructuras ■ Restos materiales ■ Entorno arqueológico ■ Yacimiento Desaparecido ▲ Sitios ■ Hitos y/o alzado ■ Yacimiento Urbano ■ Yacimiento Rural ■ Yacimiento Urbano ■ Entorno Urbano ■ Entorno Rural ■ Entorno Arqueológico Urbano ■ Entorno Arqueológico Rural 	<p>Libarosa</p>	
---------------------------	--	--	---	-----------------	--



DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento 1-ARQ-ZAR-012-251-007	Nombre del Yacimiento SANFRUTOS
Topónimos Asociados 	

LOCALIZACIÓN

Provincia ZARAGOZA	Municipio TARAZONA
Comarca TARAZONA Y EL MONCAYO	Localidad TARAZONA

Emplazamiento urbano

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
46	710		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección	Yacimiento arqueológico
Protección (Ley 3/1999)	Yacimiento arqueológico
Calificación del Suelo	No urbanizable especial

DESCRIPCIÓN**Descripción**

El yacimiento se ubica en una pequeña loma de baja altura y laderas de pendiente suave. En torno al año 2005, se realizó una acción de repoblación intensiva de pinos en toda su superficie. Según noticias orales aportadas por el servicio de forestales, durante estos trabajos aparecieron restos materiales, hecho que dió a conocer el asentamiento.

No se han detectado alineaciones o restos claros de estructuras en conexión, aunque sí se ha documentado la presencia de un sillar cuadrangular tallado aparentemente descontextualizado.

La densidad de materiales visibles en superficie ha sido variable, dependiendo de los momentos en que se ha realizado la prospección, realizada en varias fases, alternando grandes concentraciones con una ausencia casi total de restos, lo que plantea la posibilidad de actividades de expolio.

Los materiales visibles en superficie aparecen especialmente visibles en zonas removidas con maquinaria pesada. Sólo el extremo Sur del cabezo parece haber sufrido menor, mientras que el Norte aparentemente aparece arrasado. Se han detectado en densidad considerable fragmentos de tegula, Imbrex, cerámica de almacenaje, Terra Sigillata Hispanica y cerámica común oxidante.

No se ha podido detectar la existencia de la necrópolis citada en los datos previos disponibles.

La repoblación forestal afectó parcialmente a la morfología y el registro arqueológico, existiendo no obstante la posibilidad de que se conserve secuencia estratigráfica inalterada.

Justificación del entorno de Protección

Teniendo en cuenta los daños causados por la repoblación forestal, se ha delimitado exclusivamente el entorno donde existe la posibilidad de conservación de registro arqueológico.

Cronología

Siglo I-II d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Palomar Llorente, M^a. E., (1995).

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	603478,493	4643315,443
2	603484,147	4643324,158
3	603526,310	4643351,717
4	603534,554	4643331,225
5	603519,714	4643300,839
6	603522,070	4643293,066
7	603559,993	4643260,796
8	603542,562	4643248,312
9	603481,791	4643302,252

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Afección por labores de repoblación



Materiales de superficie

Coordenada Punto Central

X	Y	Z
603527	4643278	538

Superficie (m²):

Yacimiento

**RIESGOS****Estado de Conservación**

Alterado, parcialmente destruido en su parte Norte.

Daños y afecciones

Alterado por la repoblación forestal, labores de aterazamiento y maquinaria pesada.

Riesgos Potenciales

Crecimiento del arbolado, nuevas labores de repoblación.

Uso Actual

Improductivo.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**

*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*


Medidas Específicas

Prospecciones intensivas. Sondeos Arqueológicos.

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

La ubicación del yacimiento ha sido dada a conocer por personal del servicio forestal de la zona.

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



GOBIERNO DE ARAGON

1-ARQ-ZAR-012.251-007
SANRUTOS

ESCALA 1:2000

Elaboración: Equipo de Planificación Urbana
Sistema de Referencia: UTM 30N

Legenda

- Estructura
- Restos humanos
- Estructura lineal/aisla
- Yacimiento Desaparecido
- ▲ Liberado
- ▲ Yacimiento en estudio
- ▲ Sondeos
- ▲ Intervención Urbana
- ▲ Intervención Rural
- ▲ Entorno Rural
- ▲ Entorno Urbano
- ▲ Estado
- ▲ Área Arqueológica Urbana
- ▲ Entorno Arqueológico Urbana

Urbanismo

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA) CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



 <p>1-ARQ-ZAR-013-251-007 SANFRUTOS</p>	<p>ETIQUETA DEL PLAN</p> <p>Escala: 1:2.000</p> <p>Elaborador: Pablo ZITO Sistema de Proyección: UTM 30N</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Estantura Redes humanas Estructura funeraria Vestimiento Desaparecido Librero Hallazgo aislado Sondeos Ordenación Urbana Patrimonio Histórico Medio Urbano Infraestructura Urbana Área Arqueológica Urbana Espacio Arqueológico Urbana 	 <p>Ubicación:</p>	
---	--	---	--	---

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento 1-ARQ-ZAR-012-251-010	Nombre del Yacimiento LA AMPOYUELA
Topónimos Asociados Sanfrutos	

LOCALIZACIÓN

Provincia ZARAGOZA	Municipio TARAZONA
Comarca TARAZONA Y EL MONCAYO	Localidad TARAZONA

Emplazamiento urbano

--

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
46	664		



PROTECCIÓN

Grado de Protección	Yacimiento arqueológico
Protección (Ley 3/1999)	Yacimiento arqueológico
Calificación del Suelo	No urbanizable especial



DESCRIPCIÓN

Descripción

Durante los años 70, esta zona del paraje de Sanfrutos fue objeto de reforma en su red de caminos. Para ello, mediante el uso de maquinaria pesada, se ampliaron los pequeños caminos ya existentes, roturándose campos y desmontándose algunas de las lomas que conformaban el entorno. Una de ellas fue la de Ampoyuela, la cual resultó destruida aparentemente en alrededor del 50% de su extensión. Esta acción dejó al descubierto restos de estructuras que llamaron la atención de vecinos de la zona y del personal del Centro de Estudios Turiasonenses. En concreto, el elemento de más importancia fue el resto de un arco de una altura de 1.10 metros, y una anchura de 2.50 metros, construido con tres dovelas de caliza, una de ellas formando clave, que dan entrada a un pequeño espacio. en el corte dejado por las obras del camino pueden detectarse restos de otras posibles estructuras de sillarejo, así como depósitos estratigráficos de origen antrópico con material cerámico que cortan y rellenan los niveles de conglomerados naturales. En la superficie del cerro se conserva además un sillar tallado de gran tamaño, así como retalles en la roca natural correspondientes a un posible canal. En la superficie del cerro pueden detectarse, en escasa cantidad y densidad, fragmentos de dolium, cerámica común oxidante, de posible tradición ibérica y tegula.

En Carta Arqueológica, así como en publicaciones, aparece reflejado un sitio con denominación Ampoyuela II, correspondiente a un cerro vecino, igualmente afectado por la ampliación del camino. En su parte superior se conservan los restos de una balsa de yeso, que aunque considerados como romanos, en realidad pertenecen a una cronología contemporánea. La ausencia de materiales arqueológicos obliga a eliminar este sitio, unificando el yacimiento bajo una única denominación de Ampoyuela.

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos.

Cronología

Contexto Histórico/Cultural

Periodo ibérico- romano

Bibliografía


Bona, J. et alii., (1982), p. 122.

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	603260,049	4642977,653
2	603311,871	4642977,266
3	603291,181	4642966,824
4	603248,061	4642917,903
5	603237,812	4642932,985

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Coordenada Punto Central

X	Y	Z
603264	4642951	531

Superficie (m²):

Yacimiento

**RIESGOS**

Estado de Conservación
Medio. Alterado y parcialmente destruido por labores de ampliación de camino.
Daños y afecciones
Parcialmente destruido por ampliación de camino.
Riesgos Potenciales
Expolio
Uso Actual
Improductivo.


CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

Medidas Generales
<i>La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.</i>
Medidas Específicas
Sondeos Arqueológicos.

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

El yacimiento se ubica a escasa distancia a los núcleos de Sanfruto I y II y Valfondo, pudiendo estar relacionados. Los campos de cultivo colindantes son susceptibles de contener materiales arqueológicos.

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



GOBIERNO DE ARAGON

ANEXO Nº 2

2004/2005

TÍTULO DEL PLAN:

1-ARQ-ZAR-012.261-010

LA AMPOYUELA

Escala: 1:2.000

Elaborar: Geom. ESS


Sistema de Proyección: UTM SIN

Legenda

- Estrecho
- Restos humanos
- Estructura funeraria
- Yacimiento Desaparecido
- Liberado
- Hallazgo aislado
- Sobrados
- Escavación Urbana
- Escavación Urbana
- Entorno Rural
- Núcleo Urbano
- Entorno Urbano
- Escudo
- Área Arqueológica Urbana
- Entorno Arqueológico Urbano

Ubicación

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



<p>GOBIERNO DE ARAGÓN</p>	<p>1-ARQ-ZAR-012-251-010 LA AMPUYUELA</p> <p>TÍTULO DEL PLAN:</p>	<p>Escala: 1:2500</p> <p>Elaborador: Daniel EGUI</p> <p>Sistema de Proyección: UTM 30N</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Estadística Reserva humana Estadística Turística Yacimiento Desaparecido Librería Helicóptero asilado Solarios Patrimonio Urbana Patrimonio Rural Entorno Rural Entorno Urbano Estado Área Arqueológica Urbana Entorno Arqueológico Urbana 	<p>Tarazona</p>	
---------------------------	---	--	---	-----------------	--



DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento	Nombre del Yacimiento
1-ARQ-ZAR-012-251-012	CABEZOLLEROS I
Topónimos Asociados	

LOCALIZACIÓN

Provincia	Municipio
ZARAGOZA	TARAZONA
Comarca	Localidad
TARAZONA Y EL MONCAYO	TARAZONA

Emplazamiento urbano

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
28	146		
28	151		
28	229		
501	9045		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección	Yacimiento arqueológico
Protección (Ley 3/1999)	Yacimiento arqueológico
Calificación del Suelo	No urbanizable especial

DESCRIPCIÓN**Descripción**

El sitio fue dado a conocer en los años 80 a raíz del descubrimiento de una tumba de *tegulae* de cronología bajoimperial. Esta tumba fue objeto de una pequeña intervención arqueológica.

La tumba, situada en un corte de separación entre parcelas a dos niveles, en la actualidad está desaparecida, sin presentarse restos aparentes, aparte de algún fragmento de tegula descontextualizado en las inmediaciones de la ubicación original.

Si bien no son visibles restos de necrópolis en la actualidad, la potencialidad del sitio y la posibilidad de aparición de nuevas estructuras funerarias aconsejan la delimitación y protección del entorno en donde apareció este enterramiento.

Justificación del entorno de Protección

A pesar de apenas poder detectarse restos en la actualidad, debido a la potencialidad de existencia de una necrópolis romana tardía, se ha delimitado el entorno de aparición de la tumba.

Cronología

Siglos III-IV d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Época romana tardía

Bibliografía


Paz Peralta, J.A., (1980a), Bona, J. et alii., (1989)

DATOS CARTOGRÁFICOS


Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	604857,037	4638008,424
2	604930,168	4638030,702
3	604951,062	4638037,166
4	604970,801	4638049,518
5	604980,613	4638032,434
6	604914,123	4637988,684

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Restos de la tumba, según Bona, J. et alii., (1989)

Coordenada Punto Central

X	Y	Z
604944	4638022	556

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS**Estado de Conservación**

Malo

Daños y afecciones

Roturaciones de campos para uso agrario.

Riesgos Potenciales

Roturaciones de campos para uso agrario. Corrientes de agua

Uso Actual

Campos de cultivo

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Sondeos arqueológicos

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



GOBIERNO DE ARAGÓN

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

1-A-RQ-ZAR-012-251-012
CABEZALLEROS I

ETIQUETA DEL PLAN

Escala: 1:2500

Elaborado: Octubre 2020
Sistema de Referencia: UTM 30N

Legenda

- ▣ Estructura
- Restos Púmicos
- Estructura funeraria
- ▲ Yacimiento Desaparecido
- ▲ Liberado
- ▣ Hallazgo aislado
- ▣ Entorno Muralla
- ▣ Núcleo Muralla
- ▣ Escavación Urbana
- ▣ Excavación Urbana
- ▣ Yacimiento Rusica
- ▣ Entorno Rusica
- ▣ Núcleo Urbana
- ▣ Entorno Urbana
- ▣ Escudo
- ▣ Área Arqueológica Urbana
- ▣ Entorno Arqueológico Urbano

Localización

Localización

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS





GOBIERNO DE ARAGÓN

1-ARQ-ZAR-012-251-012
CABEZOLLEROS I

TÍTULO DEL PLANO

Escala: 1:200

0 10 20 Metros

Escuela: Planim. CSM
Sistema de Proyección: UTM 30N

Legenda

- Estadística
- Restos humanos
- Estadística funeraria
- Vicentismo Desaparecido
- Libezgo
- Libezgo actual
- Bonifaces
- Excavación Urbana
- Perímetro Rústico
- Perímetro Urbano
- Escudo
- Área Arqueológica Urbana
- Entorno Arqueológico Urbano

Ubicación





DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento

1-ARQ-ZAR-012-251-013

Nombre del Yacimiento

CANCELADA

Topónimos Asociados

Cara Malon

LOCALIZACIÓN

Provincia

ZARAGOZA

Municipio

TARAZONA

Comarca

TARAZONA Y EL MONCAYO

Localidad

TARAZONA

Emplazamiento urbano

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
9	178		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección Yacimiento arqueológico

Protección (Ley 3/1999) Yacimiento arqueológico

Calificación del Suelo No urbanizable especial

**DESCRIPCIÓN****Descripción**

El yacimiento se concentra en una única parcelada ubicada en la partida de Cara Malón, en las inmediaciones del límite con el Término Municipal de Novallas. De forma dispersa, aunque con cierta densidad, se han detectado fragmentos de Terra Sigillata Hispanica tardía, Tegulae y cerámica común oxidante, que indican la presencia de un asentamiento romano imperial, posiblemente de época tardía.

Justificación del entomo de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos.

Cronología

Siglos III-IV d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano tardío


BibliografíaPalomar Llorente, M^a.E., (1995)

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	608015,586	4642911,646
2	608061,994	4642793,571
3	607818,051	4642624,138
4	607778,622	4642665,842
5	607770,281	4642698,447

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Coordenada Punto Central

X	Y	Z
607905	4642751	448

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS**Estado de Conservación**

Regular

Daños y afecciones

Afectado por las labores agrícolas

Riesgos Potenciales

El entorno no presenta riesgos directos más allá de los provocados por las labores agrícolas.

Uso Actual

Campos de cultivo

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Prospecciones intensivas, sondeos arqueológicos

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



GOBIERNO DE ARAGON

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SECRETARÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y URBANISMO

1-ARQ-ZAR-012-251-013
CANCELLADA

ESCALA: 1:4.000

0 100 200 300 400 500 metros

Elaborado: SIAH en ES20

Fecha de revisión: UTM 30N

Legenda

- Estructura
- Restos Numéricos
- Estructura Funeraria
- ▲ Yacimiento Desaparecido
- ▲ Yacimiento
- Hitos de alzado
- Servicios
- Ordenación Urbana
- Ordenación Rural
- Sistema Rural
- Sistema Urbano
- Estado
- Área Arqueológica Urbana
- Zona Arqueológica Urbana

Ubicación

Ubicación

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



GOBIERNO DE ARAGÓN

ARAGÓN

1-ARQ-ZAR-012-261-013
CANCELLADA

ETIQUETA DEL PLANO

Escala: 1:4.000

Coordenadas: UTM, Datum: ETRS89, Sistema de Referencia: UTM, SR91

Legenda

- Estructura
- Restos humanos
- Estructura funeraria
- Yacimiento Desaparecido
- Liberado
- Helizaje salado
- Sondeos
- Excavación Urbana
- Yacimiento Rusca
- Entorno Rusca
- Entorno Urbana
- Escudo
- Área Arqueológica Urbana
- Entorno Arqueológico Urbana

Ubicación

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento 1-ARQ-ZAR-012-251-015	Nombre del Yacimiento LA DEHESA
Topónimos Asociados Dehesa Cintruénigo	

LOCALIZACIÓN


Provincia ZARAGOZA	Municipio TARAZONA
Comarca TARAZONA Y EL MONCAYO	Localidad TARAZONA

Emplazamiento urbano

--

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
501	57		
501	58		
501	59		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección	Yacimiento arqueológico
Protección (Ley 3/1999)	Yacimiento arqueológico
Calificación del Suelo	No urbanizable especial



DESCRIPCIÓN

Descripción

En la extensa parcela de la Dehesa, en las inmediaciones con el límite con la comunidad de Navarra se encuentra este importante yacimiento, asentado principalmente en las laderas y cima de un cerro amesetado de tamaño medio, así como en algunas parcelas de tierras de cultivo inmediatas. El yacimiento es conocido al menos desde los años 70, habiendo sido parcialmente destruido por clandestinos. En 1979, el Centro de Estudios Turiasonenses realizó una pequeña intervención arqueológica.

En su extensión se registra una altísima densidad y concentración de materiales cerámicos de todo tipo: Cerámica de almacenaje, Tegulae, Imbrex, cerámica común oxidante, cerámica engobada, cerámica común reductora y Terra Sigillata Hispanica e Italica. Los restos cerámicos van acompañados de varios alineamientos de muros en sillarejo que afloran en la superficie, pilares de apoyo para una zona porticada construidos en sillares de arenisca y potentes pavimentos de signinum (40cm), visibles en cortes y en superficie en diferentes puntos.

A juzgar por su tamaño y la riqueza de sus materiales y estructuras, podría tratarse de un asentamiento semiurbano de pequeño tamaño de cronología altoimperial.

Justificación del entorno de Protección

La importantísima concentración de materiales y la existencia de numerosas estructuras obligan a delimitar una zona amplia de protección.

Cronología

Siglo I-III d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Aguilera Aragón, I. (1980)

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	603532,237	4647998,503
2	603616,891	4647995,338
3	603692,049	4648069,706
4	603756,924	4648106,099
5	603817,051	4648103,726
6	603953,921	4647978,724
7	603900,913	4647920,179
8	603849,488	4647800,715
9	603817,051	4647804,671
10	603798,063	4647840,273
11	603766,417	4647801,506
12	603745,847	4647799,133
13	603674,644	4647834,734
14	603543,313	4647834,734

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Materiales de superficie



Pavimentos de Opus Signinum

Coordenada Punto Central

X	Y	Z
603766	4647940	499

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS**Estado de Conservación**

Buen estado de conservación

Daños y afecciones

Erosión de laderas en algunos puntos

Riesgos Potenciales

Erosión y deterioro de las numerosas estructuras que afloran en superficie. En las prospecciones realizadas por esta intervención realizadas en varios momentos, se han detectado acciones de expolio.

Uso Actual

Improductivo/ tierras de cultivo

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**

*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*


Medidas Específicas

Sondeos arqueológicos, excavación arqueológica sistemática.

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Debido a la riqueza del yacimiento, existe un importante riesgo de acciones clandestinas de expolio.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



GOBIERNO DE ARAGÓN
ARAGONIA goa

TÍTULO DEL PLANO
1-ARQ-ZAR-012-251-015
LA DEHESA

Escala: 1:3.000

European Datum ETRS89
Sistema de Proyección UTM 30N

Leyenda

- Estructura
- ▲ Restos humanos
- ▲ Estructura funeraria
- ▲ Yacimiento Desaparecido
- ▲ Librazo
- ▲ Peligro estado
- ▲ Espediente Urbanístico
- ▲ Yacimiento Urbana
- ▲ Yacimiento Rusista
- ▲ Núcleo Urbana
- ▲ Entorno Urbana
- ▲ Escudo
- ▲ Área Arqueológica Urbana
- ▲ Entorno Arqueológico Urbana

Ubicación

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



<p>GOBIERNO DE ARAGON ZARAGOZA</p> <p>1-AÑO-ZAR-012-251-015 LA DEHESA</p> <p>TÍTULO DEL PLANO</p>	<p>Escala: 1:10.000</p> <p>1: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100</p> <p>Elaborado por: S. M. de Planificación Urbana y Ordenación del Territorio</p> <p>Fecha de Emisión: 17/01/2011</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Estructura ● Restos humanos ■ Estructura funeraria ▲ Yacimiento Desaparecido ▲ Yacimiento ▲ Yacimiento aljibe ■ Sondeos ■ Excavación Urbana ■ Yacimiento Urbana ■ Entorno Rural ■ Entorno Urbano ■ Escudo ■ Área Arqueológica Urbana ■ Entorno Arquitectónico Urbano 	<p>Ubicación</p>	
---	--	---	------------------	--

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento	Nombre del Yacimiento
1-ARQ-ZAR-012-251-016	TÓRTOLES
Topónimos Asociados	
La Losa	


LOCALIZACIÓN

Provincia	Municipio
ZARAGOZA	TARAZONA
Comarca	Localidad
TARAZONA Y EL MONCAYO	TARAZONA

Emplazamiento urbano

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
6	358		
6	359		



PROTECCIÓN

Grado de Protección	Yacimiento arqueológico
Protección (Ley 3/1999)	Yacimiento Arqueológico
Calificación del Suelo	No urbanizable especial

**DESCRIPCIÓN****Descripción**

El yacimiento se ubica en el entorno inmediato del casco urbano del barrio de Tórtoles, dentro de una parcela de propiedad privada relacionada con una zona de vivienda. En el interior de estas parcelas se han localizado en superficie, afectados por las labores agrícolas, fragmentos de Terra Sigillata Hispanica y cerámica común oxidante, apareciendo dispersos, fragmentados y en escasa densidad en prácticamente toda su superficie. No se han registrado restos de estructuras aparentes en superficie. Los restos materiales hallados parecen indicar un asentamiento romano altoimperial.

Justificación del entorno de Protección

A pesar de encontrarse afectados por labores agrícolas, muy posiblemente se conserve secuencia estratigráfica.

Cronología

Siglo I-II d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Alloza Izquierdo, R., (1991)

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	606134,307	4641682,064
2	606151,448	4641685,778
3	606154,876	4641689,492
4	606180,017	4641676,493
5	606184,588	4641662,637
6	606158,019	4641618,784
7	606130,593	4641633,211
8	606134,592	4641650,924
9	606139,021	4641653,924
10	606139,094	4641661,494

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Coordenada Punto Central

X	Y	Z
606161	4641757	473

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS**Estado de Conservación**

Medio

Daños y afecciones

Labores agrícolas

Riesgos Potenciales

Labores agrícolas, aunque el tipo de cultivo (preferentemente huerta) no parece entrañar riesgos importantes para los restos arqueológicos.

Uso Actual

Huertas.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Sondeos arqueológicos

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



**POLIGONO 6
PARCELAS 358 Y 359**

GOBIERNO DE ARAGON

1-ARQ-ZAR-012-251-016
TORIOLES

ESCALA: 1:3000

Elaborado por: S. GARCIA

Revisado por: S. GARCIA

Director de Proyecto: J. M. S. GARCIA

Legendas

- Estructura
- Restos Numismáticos
- Estructura lineal/arca
- ▲ Vestimiento Desaparecido
- ▲ Liberado
- Follaje antiguo
- Sarcófago
- Sarcófago Urbana
- Vestimiento Rural
- Ermita Rural
- Ermita Urbana
- Ermita Urbana
- Estado
- Área Arqueológica Urbana
- FICHA ARQUEOLÓGICA URBANA

Ubicación

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



<p>GOBIERNO DE ARAGON AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA</p>	<p>1-ARQ-ZAR-012-251-016 TORTILES</p>	<p>ETIQUETA DEL PLANO</p> <p>Escala: 1:3.000</p> <p>Elaboración: Cadastre (CZAR) y Ayuntamiento de Zaragoza (19/11/2014)</p>	<p>Leyenda</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Estación ■ Población humana ■ Sitios funerarios ■ Sitios funerarios ■ Patrimonio Desaparecido ■ Liberado ■ Hallazgo aislado ■ Semiclassico ■ Ordenación Urbana ■ Patrimonio Rusica ■ Patrimonio Rusica ■ Museo Urbana ■ Entorno Urbana ■ Área Arqueológica Urbana ■ Entorno Arqueológico Urbana 	<p>Liberación</p>	
--	---	--	---	-------------------	--

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento

1-ARQ-ZAR-012-251-017

Nombre del Yacimiento

EMBALSE DE SANTA ANA

Topónimos Asociados

LOCALIZACIÓN

Provincia

ZARAGOZA

Municipio

TARAZONA

Comarca

TARAZONA Y EL MONCAYO

Localidad

TARAZONA

Emplazamiento urbano

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
30	604		
30	9001		
47	2		
47	9021		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección Yacimiento arqueológico

Protección (Ley 3/1999) Yacimiento arqueológico

Calificación del Suelo No urbanizable especial

**DESCRIPCIÓN****Descripción**

El yacimiento existente en el entorno del embalse de Santa Ana fue probablemente detectado durante el proceso de su construcción en los años 80, ya que existen noticias del hallazgo de un mosaico en ese momento. De ser así, los restos delimitados supondrían una parte de un yacimiento mayor, destruido en buena parte por la construcción hidráulica.

En la actualidad se han podido detectar la presencia de fragmentos de Terra Sigillata Hispanica, cerámica común oxidante y de almacén en el espacio comprendido por dos parcelas situadas junto al camino, en la parte Sureste del embalse. Estas parcelas en la actualidad están dedicadas a campos de cultivo, incluyendo una pequeña finca privada con vivienda y zona de huerta, en la que también aparecen restos cerámicos de superficie.

Los restos aparecen dispersos y en baja densidad, quizás debido a recogidas intensivas de materiales en prospecciones precedentes, sin poder descartarse la conservación de estratigrafía arqueológica.

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos.

Cronología

Siglo I-III d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Bona, J. et alii., (1989),p.126.

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	602543,746	4640453,228
2	602554,981	4640452,947
3	602579,135	4640460,249
4	602603,852	4640445,644
5	602659,184	4640444,521
6	602662,835	4640430,477
7	602658,622	4640411,097
8	602661,993	4640401,828
9	602661,712	4640391,997
10	602681,654	4640347,058
11	602651,319	4640317,566
12	602544,026	4640310,545
13	602517,624	4640349,586
14	602517,063	4640356,327
15	602506,391	4640361,102
16	602506,951	4640381,043

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Coordenada Punto Central

X	Y	Z
602584	4640381	552

Superficie (m²):

Yacimiento

**RIESGOS****Estado de Conservación**

Regular

Daños y afecciones

La construcción del embalse de Santa Ana pudo afectar al yacimiento, así como una vivienda en la parcela Pol.47 Par.2.

Riesgos Potenciales

Expolio, erosión, explotación agrícola

Uso Actual

Producción agrícola

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Sondeo arqueológicos

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



	X	Y
1	602543,746	4640453,228
2	602554,98	4640452,947
3	602579,135	4640460,249
4	602603,852	4640445,644
5	602659,184	4640444,521
6	602662,835	4640430,477
7	602668,622	4640411,097
8	602661,993	4640401,828
9	602661,712	4640391,997
10	602661,654	4640347,058
11	602651,319	4640317,566
12	602544,026	4640310,545
13	602517,624	4640349,586
14	602517,063	4640356,327
15	602506,39	4640361,102
16	602506,951	4640381,043

POLIGONO 30
PARCELAS 604 Y 9001
POLIGONO 47
PARCELAS 2 Y 9021

1-A.RO.ZAR-012,251-017
EMBALSE DE SANTA ANA

Escala 1:2.500

0 5 10 20 30 metros

Elaborado: Daniel LLORE

Revisado: M.ª Inmaculada SERRA

Fecha: 02/03/2010

Legenda

- Estructura
- Restos humanos
- Estructura funeraria
- ▲ Yacimiento Desaparecido
- ▲ Liberado
- ▲ Hallazgo aislado
- Entorno Muralla
- Entorno Muralla
- Soteros
- Excavacion Urbana
- Yacimiento Rustica
- Entorno Urbana
- Entorno Urbana
- Escudo
- Area Arqueologica Urbana
- Entorno Arqueologico Urbano

Ubicacion

Ubicacion

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



GOBIERNO DE ARAGON
 ARAGONIA
 GOBIERNO REGIONAL DE ARAGON
 1-ARQ-ZAR-012-261-017
 EMBALSE DE SANTA ANA
 4640210 4640280 4640350 4640420 4640490 4640560 4640630 4640700 4640770 4640840

ITINERARIO DEL PLANO
 Escala 1:2.500
 0 100 200 metros
 Fuente: Datos IGN
 Sistema de Proyección UTM 30N

Legenda

- █ Estructura
- █ Suelo humanizado
- █ Estructura funeraria
- █ Estructura Desaparecida
- ▲ Ubierto
- ▲ Hacerlo sellado
- █ Saneos
- █ Extranjero Urbana
- █ Extranjero Rural
- █ Entorno Rural
- █ Entorno Urbano
- █ Estado
- █ Área Arqueológica Urbana
- █ Entorno Arqueológico Urbana

Ubicación

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento 1-ARQ-ZAR-012-251-019	Nombre del Yacimiento LA ESTANCA
Topónimos Asociados Solaba	

LOCALIZACIÓN

Provincia ZARAGOZA	Municipio TARAZONA
Comarca TARAZONA Y EL MONCAYO	Localidad TARAZONA

Emplazamiento urbano

--

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
41	217		
41	228		
41	230		
41	231		
41	232		
41	233		
41	234		
41	9001		
42	690		
42	9008		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección	Yacimiento arqueológico
Protección (Ley 3/1999)	Yacimiento arqueológico
Calificación del Suelo	No urbanizable especial

**DESCRIPCIÓN****Descripción**

El yacimiento se ubica en parte de un conjunto de parcelas de cultivo junto al camino de La Estanca, cercanas al cruce con el camino de La Dehesa.

En torno a un núcleo de un pequeño promontorio de escaso denivel y una serie de tierras adyacentes, ha podido detectarse de manera dispersa en un área relativamente extensa, aunque con bastante densidad, fragmentos de Terra Sigillata Hispanica decorada, cerámica de almacenaje (Dolium y anfora), cerámica común oxidante, cerámica de cocina y material de construcción (Tegula). No se han detectado estructuras.

El sitio fue descubierto por el Centro de Estudios Turisasonenses en 1987, manteniéndose aparecentemente hasta la actualidad un estado de conservación aceptable, siendo solo parcialmente alterado por las labores de cultivo.

Puede ser interpretado como un asentamiento de explotación agrícola altoimperial, similar a los que existen en el entorno.

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos.

Cronología

Siglo I-II d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano altoimperial.


BibliografíaPalomar Llorente, M^a.E. (1995)

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	602585,775	4645700,177
2	602885,942	4645632,639
3	602909,819	4645581,474
4	602966,441	4645599,894
5	603003,281	4645591,025
6	603008,738	4645570,559
7	602985,543	4645550,093
8	602965,759	4645449,810
9	602607,605	4645520,759
10	602563,262	4645613,538

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Coordenada Punto Central

X	Y	Z
602775	4645572	570

Superficie (m²):

Yacimiento 65913

RIESGOS**Estado de Conservación**

Bueno

Daños y afecciones

Trabajos agrícolas, roturaciones

Riesgos Potenciales

Trabajos agrícolas

Uso Actual

Explotación agrícola

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**

*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*


Medidas Específicas

Sondeos Arqueológicos

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Debido a su cercanía, podría estar en relación con los yacimientos de El Jinete II y Balsas- Carabinas.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



GOBIERNO DE ARAGÓN

1-ARO-ZAR-012-251-019
LA ESTANCA

ESCALA 1:4.000

PROYECTO DE ORDENACIÓN URBANA DE LA ESTANCA

Sistema de Referencia UTM

LEYENDA

- ▣ Estructura
- ▣ Restos humanos
- ▣ Estructura funeraria
- ▣ Yacimiento Desaparecido
- ▣ Librero
- ▣ Hallazgo aislado
- ▣ Entorno Muralla
- ▣ Nucleo Muralla
- ▣ Sordidos
- ▣ Escavacion Urbana
- ▣ Entorno Rustica
- ▣ Yacimiento Rustica
- ▣ Nucleo Urbana
- ▣ Entorno Urbana
- ▣ Escudo
- ▣ Area Arqueologica Urbana
- ▣ Entorno Arqueologico Urbana

Ubicación

Ubicación

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



GOBIERNO DE ARAGON

GOBIERNO DE ZARAGOZA

1-ARQ-ZAR-012-251-019

LA ESTANCA

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO

Escala 1:400

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Proy. Geocéntrica Datum ETRS 89

Sistema de Proyección UTM 32N

Leyenda

Estimada	Estimada
Reserva humana	Reserva humana
Estimada humana	Estimada humana
Yacimiento Desaparecido	Yacimiento Desaparecido
Libre	Libre
Hedazip antiguo	Hedazip antiguo
Sordos	Sordos
Centenario Urbana	Centenario Urbana
Centenario Rusica	Centenario Rusica
Erroneo Rusica	Erroneo Rusica
Núcleo Urbana	Núcleo Urbana
Erroneo Urbana	Erroneo Urbana
Z. Estudio	Z. Estudio
Área Arqueológica Urbana	Área Arqueológica Urbana
Fronte Arqueológica Urbana	Fronte Arqueológica Urbana

LIBREDA

LIBREDA

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento Nombre del Yacimiento
 Topónimos Asociados


LOCALIZACIÓN

Provincia Municipio
 Comarca Localidad

Emplazamiento urbano

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
10	154		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección
 Protección (Ley 3/1999)
 Calificación del Suelo

**DESCRIPCIÓN****Descripción**

Registrado por el Centro de Estudios Tarazonenses en 1987, el yacimiento se sitúa en una zona amesetada junto a la carretera que comunica Tarazona con Cunchillos. La zona comparte su superficie entre algunas zonas de cultivos y otra más extensa de vertidos no controlados. Esta actividad ha podido destruir o al menos alterar parte del yacimiento. Este se detecta únicamente en la actualidad en la parte Oeste de este llano, en un medio de campos de cultivo, apareciendo algunos restos descontextualizados en zonas adyacentes., mezclados con escombros y cerámicas modernas y contemporáneas. Han podido registrarse fragmentos de Terra Sigillata Hispanica, Tegulae y material de almacenaje y construcción, sin detectarse restos de estructuras.

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos.

Cronología

Siglo I-II. d.C

Contexto Histórico/Cultural

Romano

BibliografíaPalomar Llorente, M^o. E. (1995)




DATOS CARTOGRÁFICOS


Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	607524,012	4640816,363
2	607549,169	4640871,071
3	607668,569	4640902,219
4	607702,911	4640873,467
5	607754,824	4640902,618
6	607771,196	4640938,558
7	607832,294	4640900,222
8	607640,216	4640718,927

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Campos de cultivo donde se concentran los restos.



Zonas adyacentes de vertidos.

Coordenada Punto Central

X	Y	Z
607655	4640818	488

Superficie (m²):

Yacimiento:

RIESGOS**Estado de Conservación**

Regular, parcialmente alterado por vertidos incontrolados

Daños y afecciones

Vertidos, escombros, tránsito humano.

Riesgos Potenciales

El uso de la zona como vertedero implica un posible riesgo para el yacimiento.

Uso Actual

Improductivo-Cultivo.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Prospecciones intensivas, sondeos arqueológicos.

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



GOBIERNO DE ARAGON

1-ARQ-ZAR-012-261-020
FILAS NUEVAS

ESCALA: 1:200

Elaboración: Orlan EGOS
Sistema de Proyección: UTM 30N

Legenda

- Estimada
- Restos humanos
- Estimada funeraria
- Vestimiento Desperdiciado
- Ubrado
- Herraje atado
- Sonidos
- Restos de Ubrado
- Restos de Cerámica
- Edificio Ruinoso
- Muro Urbano
- Entero Urbano
- Estado
- Área Arqueológica Urbana
- Entero Arqueológico Urbana

Ubicación

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



GOBIERNO DE ARAGÓN

ARAGÓN

1-ARQ-ZAR-012-251-020
FILAS NUEVAS

TÍTULO DEL PLANO

Escala: 1:3.200

0 10 20 30 40 50 metros

Elaborado: Dpto. de Urbanismo y Movilidad
Sistema de Información SIG

LEYENDA

- Estructura
- Puntos Numéricos
- Estructura lineal
- ▲ Yacimiento Desaparecido
- ▲ Yacimiento
- Halazgo aislado
- Sordidos
- Excavación Urbana
- Yacimiento Rusista
- Yacimiento Rusista
- Núcleo Urbano
- Espacio Urbano
- Espacio Arquitectónico Urbano
- Espacio Arquitectónico Urbano

Ubicación

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento 1-ARQ-ZAR-012-251-021

Nombre del Yacimiento EL JINETE

Topónimos Asociados Cantaleras

LOCALIZACIÓN

Provincia ZARAGOZA

Municipio TARA Zona

Comarca TARA Zona Y EL MONCAYO


Localidad TARA Zona

Emplazamiento urbano

[Empty text box for urban location]

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
46	925		
46	928		
46	937		
46	1187		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección Yacimiento arqueológico

Protección (Ley 3/1999) Yacimiento arqueológico

Calificación del Suelo No urbanizable especial

**DESCRIPCIÓN****Descripción**

La noticia del descubrimiento del yacimiento en los años 80 por el Centro de Estudios Turisonenses a raíz del descubrimiento de un importante busto en piedra de un fauno, describe la existencia de restos estructurales (*opus signinum*, sillares). Los elementos descritos no han sido detectados concretamente por esta intervención que, en cambio, si ha registrado la existencia de alineaciones y muros en corte y superficie. Acompañando a estas estructuras, en un área restringida pero de gran densidad, actualmente dedicada al cultivo de almendros y olivos, se han detectado fragmentos de Terra Sigillata Hispanica, cerámica engobada, cerámica común oxidante, cerámica africana de cocina, cerámica de almacenaje (Dolium), material de construcción (Imbrex, Tegula) y vidrio. La importancia y calidad de los materiales registrados por esta y otras intervenciones apunta a la interpretación del yacimiento como una *villae* con una vida dilatada entre los siglos I y IV d.C.

Justificación del entorno de Protección

Delimitación de la zona de concentración de materiales en superficie y estructuras:

Cronología

Siglo I-IV d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Bona, J. et alii., (1989), p.114.

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	603473,908	4644418,214
2	603542,931	4644388,105
3	603610,250	4644407,704
4	603614,511	4644432,984
5	603647,461	4644424,463
6	603657,970	4644393,218
7	603670,752	4644382,708
8	603668,764	4644346,634
9	603657,118	4644345,214
10	603647,461	4644350,610
11	603630,702	4644352,315
12	603553,725	4644334,704
13	603460,273	4644381,572

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Coordenada Punto Central

X	Y	Z
603565	4644365	528

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS**Estado de Conservación**

Bueno

Daños y afecciones

Erosión, labores agrícolas.

Riesgos Potenciales

Labores agrícolas, roturaciones.

Uso Actual

Producción agrícola.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Sondeos Arqueológicos.

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



	X	Y
1	603473,908	464418,214
2	603542,931	464438,105
3	603610,25	464407,704
4	603614,511	464432,984
5	603647,461	464424,463
6	603657,97	464439,218
7	603670,752	464432,708
8	603668,764	464436,634
9	603657,118	464435,214
10	603647,461	464430,61
11	603630,702	464432,315
12	603553,725	464434,704
13	603460,273	464431,572

**POLIGONO 46
PARCELAS 925, 928, 937, 1187**

GOBIERNO DE ARAGÓN

1-ARO-ZAR-012-251-021
EL JINETE

ESCALA 1:1000

Elaborado: DANI GÓMEZ
Sistema de Proyección UTM 30N

Leyenda

- Estructura
- Restos numéricos
- Estructura funeraria
- ▲ Yacimiento Desaparecido
- Liberado
- Yacimiento actual
- Ordenación Urbana
- Ordenación Rural
- Fiterro Rusica
- Nuevo Urbana
- Fiterro Urbana
- Estado
- Área Arqueológica Urbana
- Fiterro Arqueológica Urbana

Ubicación

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



<p>GOBIERNO DE ARAGÓN</p>	<p>1-ARQ-ZAR-012-251-021 EL JINETE</p> <p>TÍTULO DEL PLANO</p>	<p>Escala: 1:3.000</p> <p>Elaborado: GILBERTO Sistema de Proyección: UTM 30N</p>	<p>LEYENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Estructura ■ Restos humanos ■ Estructura lineal ▲ Yacimiento Desastinado ▲ Liberado ▲ Helicóptero asistido ■ Sondeos ■ Intervención Urbana ■ Yacimiento Ruinoso ■ Fosa Urbana ■ Entorno Urbana ■ Entorno ■ Área Arqueológica Urbana ■ Fosa Arqueológica Urbana 	<p>Ubicación</p>	
---------------------------	--	--	---	------------------	--

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento 1-ARQ-ZAR-012-251-023	Nombre del Yacimiento PEONADA DEL MORO
Topónimos Asociados Torralba	

LOCALIZACIÓN

Provincia ZARAGOZA	Municipio TARAZONA
Comarca TARAZONA Y EL MONCAYO	Localidad TARAZONA

Emplazamiento urbano

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
5	74		
5	75		
5	76		
5	77		
5	79		
5	80		
5	81		
5	84		
5	323		



PROTECCIÓN

Grado de Protección	Yacimiento arqueológico
Protección (Ley 3/1999)	Yacimiento arqueológico
Calificación del Suelo	No urbanizable especial

DESCRIPCIÓN**Descripción**

Junto al camino de La Dehesa, a algo menos de 2 km del núcleo de Tórtoles se levanta un pequeño cerro de baja altura, cuya morfología ha sido parcialmente afectada por una agresiva roturación para la plantación de viñedos. Esta roturación, junto al abancalamiento de su partes Norte y Oeste han afectado parcialmente la conservación de los restos de esta *villa*, descubierta por el Centro de Estudios Turiasonenses en los años 80. Sin presencia aparente de estructuras, los materiales de superficie se concentran en importantes densidades en la parte superior del cabezo y en campos adyacentes, apareciendo fragmentos de Terra Sigillata Hispanica tardía, cerámica de almacenaje y cerámica común oxidante.

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos.

Cronología

Siglos II- IV d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Bona, J. et alii.,(1989),p.107

DATOS CARTOGRAFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	605374,813	4642819,793
2	605406,461	4642921,454
3	605442,391	4642852,647
4	605458,360	4642854,761
5	605457,890	4642786,189
6	605265,325	4642791,120
7	605320,746	4642820,944

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Coordenada Punto Central

X	Y	Z
605363	4642859	499

Superficie (m²):

Yacimiento 16737

RIESGOS**Estado de Conservación**

Medio, superficie del cabezo parcialmente destruida por roturación.

Daños y afecciones

Roturaciones de tierras, cambios de cultivo

Riesgos Potenciales

Frente al cabezo, al otro lado del camino de La Dehesa existe una zona de vertedero.

Uso Actual

Producción agrícola.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Sondeos Arqueológicos.

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



GOBIERNO DE ARAGÓN
AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

ETAPA 13/200

Elaboración: Peonada del Moro

Sheets of projection UTM 30N

LEYENDA

- Estatura
- Restos humanos
- Estuctura lineal/raja
- Vanamiento Desaparecido
- Librería
- Heliótopo aislado
- Sonidos
- ZAR: conservación Urbana
- ZAR: patrimonio Histórico
- ZAR: Nucleo Urbano
- Entorno Urbano
- Escudo
- Área arqueológica Urbana
- Entorno Arqueológico Urbana

Ubicación

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



 <p>GOBIERNO DE ARAGÓN</p>	<p>1-ARQ-ZAR-012-251-023 PEÑADA DEL MORO</p>	<p>ESCALA: 1:2500 Fuente: Datos IGN Sistema de Proyección: UTM 30N</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Estructura ● Restos humanos ■ Estructura funeraria ▲ Yacimiento Desaparecido ▲ Liberado ▲ Helicóptero caído ■ Escudero ■ Ordenación Urbana ■ Estructura Urbana ■ Fincas Rústicas ■ Núcleo Urbano ■ Entorno Urbano ■ Estado ■ Área Arqueológica Urbana ■ Finca Arqueológica Urbana 	<p>LEGENDA</p> 	
---	--	--	---	---	---

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento 1-ARQ-ZAR-012-251-024 **Nombre del Yacimiento** LA PESQUERA

Topónimos Asociados Filacampo

LOCALIZACIÓN

Provincia ZARAGOZA **Municipio** TARAZONA

Comarca TARAZONA Y EL MONCAYO **Localidad** TARAZONA

Emplazamiento urbano

--	--	--	--

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
4	1		
4	2		
4	3		
4	6		
4	7		
4	69		
4	72		
4	74		
4	76		
4	77		
4	281		
4	284		
4	294		
4	9006		



PROTECCIÓN

Grado de Protección Yacimiento arqueológico

Protección (Ley 3/1999) Yacimiento arqueológico

Calificación del Suelo No urbanizable especial

DESCRIPCIÓN**Descripción**

El yacimiento, catalogado por personal del Centro de Estudios Turiasonenses en los años 80 e interpretado por sus descubridores como villa tardorromana, se ubica junto al Camino de la Dehesa, en una pequeña elevación del terreno junto al barranco de la Pesquera. Dispersos en altas cantidades y densidades por una área de tamaño considerable que sobrepasa los límites de este altozano a varios campos en llano de los alrededores se han detectado fragmentos de Terra Sigillata Hispanica, Terra Sigillata Hispanica Tardia, "Naranja Paleocristiana" (forma Rigoir 1) cerámica común oxidante, cerámica reductora de cocina, almacenaje/Dolium y material de construcción (Tegulae, Imbrex). La presencia de materiales tardíos, frente a lo publicado por J. Paz, es minoritaria en el registro, hecho explicable debido a la recogida exhaustiva de materiales de estas cronologías por anteriores intervenciones. Este autor data el inicio de vida de la villa en el siglo III, a partir de la escasez de Sigillata Hispanica altoimperial presente. En cambio, las prospecciones realizadas por esta intervención han localizado una buena cantidad de fragmentos de este tipo, por lo que el arco cronológico quizás debería ser ampliado, considerándose un inicio de actividad más antiguo.

Junto con los restos estructurales descritos y a las concentraciones de material de construcción ya señaladas, esta intervención ha detectado nuevas alineaciones de muros de cantos en superficie, además de los restos de una estructura realizada en opus caementicium, posiblemente una cisterna, a juzgar por su similitud con ejemplos de otros yacimientos como Sanfrutos II o Filacampo.

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos y estructuras.

Cronología

Siglo I-IV d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Bona J. et alii., (1989), pp.108-113; Paz Peralta, J.A.,(1980b)

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	604962,116	4643563,571
2	605194,181	4643712,803
3	605223,765	4643691,766
4	605223,765	4643580,007
5	605195,496	4643520,840
6	605210,616	4643491,914
7	605010,764	4643402,506

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Materiales de superficie



Estructura en Opus Caementicium

Coordenada Punto Central

X	Y	Z
605092	4643569	498

Superficie (m²):

Yacimiento 50759

RIESGOS**Estado de Conservación**

Bueno.

Daños y afecciones

Roturaciones, labores de cultivo, expolio

Riesgos Potenciales

Expolio, actividad de clandestinos

Uso Actual

Improductivo-explotación agrícola

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**

*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*


Medidas Específicas

Sondeos arqueológicos. Excavación estratigráfica.

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

En buena parte del yacimiento se han detectado pequeños agujeros y fosas, posiblemente causados por la actividad de expolio de detectoristas.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



GOBIERNO DE ARAGON

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL

SECRETARÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y URBANISMO

1-APO-ZAR-012.251-024
LA PESQUERA

ESCALA: 1:10.000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 METROS

Uso del Suelo: Urbanístico
Sistema de Referencia: UTM 30Q


Legenda

- ▣ Estructura
- ▣ Restos Humanos
- ▣ Estructura lineal
- ▣ Yacimiento Desaparecido
- ▣ Liberado
- ▣ Hallazgo asistido
- ▣ Etimonia Muralla
- ▣ Etimonia Miralla
- ▣ Sondeos
- ▣ Excavación Urbana
- ▣ Yacimiento Rustica
- ▣ Etimonia Urbana
- ▣ Etimonia Urbana
- ▣ Escudo
- ▣ Areas Arqueologica Urbana
- ▣ Etimonia Arqueologico: Urbano

Ubicación

Ubicación

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



<p>GOBIERNO DE ARAGÓN</p>	<p>1-ARQ-ZAR-012-251-024 LA PESQUERA</p>	<p>ESCALA: 1:2.500</p> <p>Elaboración: 2010</p> <p>Elaboración: 2010</p> <p>Sistema de Proyección: UTM 29N</p>	<p>LEYENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> █ Estructura █ Restos humanos █ Estructura lineal █ Yacimiento Desaparecido █ Liberado █ Habiendo estado █ Conservado █ Conservado en Urbana █ Yacimiento Ruina █ Yacimiento Ruina █ Museo Urbana █ Zona Arqueológica Urbana █ Espacio Arqueológico Urbana 	<p>Ubicación:</p>	
---------------------------	--	--	--	-------------------	--

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento 1-ARQ-ZAR-012-251-029	Nombre del Yacimiento VALFONDO I
Topónimos Asociados	

LOCALIZACIÓN

Provincia ZARAGOZA	Municipio TARAZONA
Comarca TARAZONA Y EL MONCAYO	Localidad TARAZONA



Vistas generales de ubicación

Emplazamiento urbano

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
38	487		
38	488		

PROTECCIÓN

Grado de Protección	Yacimiento arqueológico
Protección (Ley 3/1999)	Yacimiento arqueológico
Calificación del Suelo	No urbanizable especial

DESCRIPCIÓN**Descripción**

El yacimiento, descubierto en los años 80, se ubica en una extensa parcela dedicada al cultivo junto a la granja conocida como "Torre Pellicer". Los restos de superficie han sido registrados concentrados en torno a una pequeña zona elevada en ladera, restos de lo que fue una loma, destruida por roturación, según noticias orales aportadas por la propiedad de las tierras. Se han detectado fragmentos de Terra Sigillata Hispanica, cerámica engobada, cerámica común oxidante y material de construcción y almacenaje (Dolium), en una cantidad bastante considerable. Según noticia por encuesta oral, ha aparecido recientemente por este entorno, un fragmento de tubería de plomo (no ha sido posible constatar su existencia). Las características de los materiales y del entorno indican un asentamiento estable romano de época altoimperial. No se ha registrado la presencia de estructuras.

La riqueza del sitio se remarca por las noticias de materiales aparecidos anteriormente, que incluyen figuras votivas de bronce, colgantes fálcos, monedas y piedras de molino.

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos

Cronología

Siglo I-II d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Bona, J. et alii., (1980), p.124.

DATOS CARTOGRÁFICOS


Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	602757,699	4642403,710
2	603091,724	4642396,265
3	603057,478	4642266,725
4	602994,941	4642283,600
5	602952,754	4642265,732
6	602839,096	4642248,857
7	602818,746	4642274,170
8	602801,375	4642308,913
9	602761,173	4642310,898
10	602734,868	4642284,593

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Figuras y elementos metálicos encontrados en el yacimiento

Coordenada Punto Central

X	Y	Z
602921	4642335	563

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS

Estado de Conservación
Medio
Daños y afecciones
Expolio. La zona ha sufrido una intensa actividad de clandestinosy. Roturaciones y labores agrícolas.
Riesgos Potenciales
Expolio.
Uso Actual
Producción agrícola


CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

Medidas Generales
<i>La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.</i>
Medidas Específicas
Sondeos arqueológicos

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Al igual que el caso de La Pesquera, el yacimiento es conocido y frecuentado por expoliadores. Noticias orales apuntan a que en el entorno de este yacimiento se han celebrado incluso competiciones organizadas de detectoristas.
--

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



GOBIERNO DE ARAGÓN

1-ARQ-ZAR-012-251-029
VALFONDO I

ETIQUETA DEL PLANO

Escala: 1:300

Elaboración: Daniel ESCO
Sistema de Proyección: UTM 30N

Legenda

- Estructura
- Restos humanos
- Estructura funeraria
- ▲ Yacimiento Desaparecido
- ▲ Liberado
- ▲ Yacimiento aislado
- Centros
- Ordenación Urbana
- Ordenación Urbana
- Edificio Religioso
- Núcleo Urbana
- Entorno Urbana
- Estado
- Área Arqueológica Urbana
- Entorno Arqueológico Urbana

Ubicación:

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



<p>GOBIERNO DE ARAGÓN REGION DE ZARAGOZA</p>	<p>1-A-RQ-ZAR-012.251-029 VALFONDO I</p>	<p>ETIQUETA: 012.251-029</p> <p>Escala: 1:3.000</p> <p>0 100 200 300 metros</p> <p>Proyecto: Plan de Ordenación Urbana de Tarazona (Zaragoza)</p> <p>Sistema de Referencia: UTM</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Edificación □ Restos humanos □ Estrución funeraria □ Yacimiento Desaprovechado □ Yacimiento Ruralista □ Yacimiento Urbana □ Restos Urbanos □ Zona Urbana □ Zona Agrícola □ Zona Industrial □ Zona Comercial □ Zona de Protección Urbana □ Zona de Protección Ruralista □ Zona de Protección Agrícola □ Zona de Protección Industrial 	<p>Ubicación</p>	
--	--	---	--	------------------	--



DESCRIPCIÓN

Descripción

La loma de Badarrón constituye un importante cerro testigo, importante posición estratégica que domina la extensa partida del mismo nombre.

Anteriores intervenciones han atestiguado la presencia de materiales que abarcan desde cerámica romana republicana hasta medieval-moderna, lo que supone una dilatada ocupación y una superposición continuada de yacimientos.

En la actualidad, la fuerte erosión del cerro hace que la densidad de materiales sea escasa, habiéndose podido detectar solo fragmentos muy rodados de cronología indeterminada, algunos de ellos depositados probablemente de forma secundaria por fenómenos de arrastre.

No se han registrado restos de estructuras.

Justificación del entorno de Protección

A pesar de los escasos restos conservados, considerando la dilatada ocupación constatada y el carácter estratégico del sitio, esta intervención considera necesario mantener un entorno de protección para el yacimiento, en previsión de aparición de restos y de conservación de estratigrafía en la cima de la loma.

Cronología

Siglo I a.C.-XIV d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano-Medieval-Moderno

Bibliografía


Bona, J. et alii., (1980), p.129.

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	596716,149	4641125,512
2	596817,001	4641132,770
3	596857,876	4641103,355
4	596879,269	4641051,402
5	596880,033	4641026,189
6	596910,594	4640984,167
7	596884,617	4640962,393
8	596863,224	4640927,248
9	596828,079	4640932,596
10	596792,171	4640961,629
11	596765,429	4640957,427
12	596720,734	4640966,213
13	596691,701	4641024,279
14	596660,758	4641040,705
15	596651,207	4641054,458
16	596675,274	4641065,536

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Coordenada Punto Central

X	Y	Z
596787	4641053	821

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS**Estado de Conservación**

Malo, superficie del cerro muy erosionada

Daños y afecciones

Erosión, arrastre en ladera.

Riesgos Potenciales

Erosión

Uso Actual

Pastos, improductivo.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Sondeos arqueológicos.

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



**POLÍGONO 37
PARCELA 1012**

GOBIERNO DE ZARAGOZA

Departamento de Urbanismo

1-ARG-ZAR-012-251-030

BADARRON

ESCALA: 1:1.200

Elaboración: 2021

Revisión: 2021


Servicio de Protección I+D+i

Leyenda

- Estadística
- Rebato Numérico
- Estadística Numérica
- Yacimiento Desaparecido
- Librado
- Yacimiento alzado
- Chimeneas
- Zona de Protección Urbana
- Zona de Protección Especial
- Ermita Rupestre
- Módulo Urbano
- Ermita Urbana
- Escudo
- Zona Arqueológica Urbana
- Catálogo de Yacimientos Arqueológicos Urbanos

Ubicación

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



GOBIERNO DE ARAGON
 GOBIERNO DE ARAGON
 1-ARQ-ZAR-012.251-030
 BADARRON
 SITIO DEL PLAN

Escala 1:1200
 0 1 2 Kilómetros
 Elaborado por IZURQU
 Dirección de Propiedad Urbana

Legenda

- Estimación
- Restos humanos
- Estructura aluvial
- Vestimiento Derivante
- Librería
- Melillizo aislado
- Sonidos
- Escavación Urbana
- Restos Urbanos
- Restos Urbanos
- Restos Urbanos
- Estado
- Área Arqueológica Urbana
- Extensión Arqueológica Urbana

Ubicación

DENOMINACIÓN**Código del Yacimiento**

1-ARQ-ZAR-012-251-031

Nombre del Yacimiento

LA ESCOBILLA

Topónimos Asociados

Cairan

LOCALIZACIÓN**Provincia**

ZARAGOZA

Municipio

TARAZONA

Comarca

TARAZONA Y EL MONCAYO

Localidad

TARAZONA

Emplazamiento urbano**Emplazamiento rústico**

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
26	452		
26	1601		
26	9018		
26	90166		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN**Grado de Protección** Yacimiento arqueológico**Protección (Ley 3/1999)** Yacimiento arqueológico**Calificación del Suelo** No urbanizable especial

**DESCRIPCIÓN****Descripción**

Los restos identificables con el yacimiento de la Escobilla en la actualidad se reducen a una zona de ladera de lo que en origen fue un cerro de relativa extensión. El yacimiento aparentemente fue parcialmente destruido con la construcción de una planta de explotación de frutales. La roturación de la loma para la construcción de naves de servicio y una balsa de riego posiblemente restringieron el yacimiento a una pequeña área. Circunstancias similares se registraron en campos de cultivo adyacentes, donde según informaciones orales, recargues de tierra de más de un metro de potencia han podido enmascarar los restos arqueológicos existentes. En esta zona de ladera se ha registrado la existencia de fragmentos cerámicos en superficie, con ejemplos de Terra Sigillata Hispanica, cerámica común oxidante, ánfora, Dolium, Tegulae e Imbrex, muy concentrados y en una densidad bastante alta. Los posibles daños y los enmascaramientos dificultan precisar cual fue el tamaño original del yacimiento, que debe corresponder con una villa periurbana de *Turiaso*.

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos

Cronología

Siglo I d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Bona, J., et alii (1989), p. 130.

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	607577,700	4639168,235
2	607605,907	4639138,070
3	607586,319	4639136,502
4	607584,752	4639103,203
5	607602,773	4639071,470
6	607637,248	4639049,139
7	607635,681	4639032,294
8	607642,341	4639022,500
9	607639,991	4639009,571
10	607647,434	4638986,849
11	607639,991	4638971,962
12	607623,537	4638992,726
13	607621,578	4639006,046
14	607603,557	4639034,252
15	607574,566	4639039,737
16	607579,267	4639049,923
17	607567,514	4639101,244

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Balsa y zona de concentración de materiales



Materiales en superficie

Coordenada Punto Central

X	Y	Z
607598	4639059	525

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS**Estado de Conservación**

Regular, parcialmente destruido.

Daños y afecciones

La construcción de una balsa y diferentes movimientos de tierras posteriores han podido destruir parcialmente el yacimiento.

Riesgos Potenciales

La presencia de un complejo frutícola puede suponer un riesgo para el yacimiento.

Uso Actual

Producción agrícola

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Sondeos arqueológicos.

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



	X	Y
1	607577,7	4639168,235
2	607605,907	4639138,07
3	607586,319	4639136,502
4	607584,752	4639103,203
5	607602,773	4639071,47
6	607637,248	4639049,139
7	607635,681	4639032,294
8	607642,341	4639022,5
9	607639,991	4639009,571
10	607647,434	4638986,849
11	607639,991	4638971,962
12	607623,537	4638922,726
13	607621,578	4639006,046
14	607603,557	4639034,252
15	607574,566	4639039,737
16	607579,267	4639049,923
17	607567,514	4639101,244

POLIGONO 26
PARCELAS 452, 1601, 9018 y 90166

1-A-R-Z-A-R-012-251-031
LA ESCOBILLA

Escala 1:2.000

Elaborado: Daniel LLOSA
Sistema de Proyección: UTM 30N

Legenda

- ▣ Estructura
- Restos humanos
- Estructura a funeraria
- ▲ Yacimiento Desaparecido
- ▲ Liberado
- ▲ Hallazgo aislado
- Entorno Muralla
- Núcleo Muralla
- Servidumbre
- Excavación Urbana
- Yacimiento Rustica
- Entorno Rustica
- Núcleo Urbana
- Entorno Urbana
- Escudo
- Área Arqueológica Urbana
- Entorno Arqueológico Urbana

Ubicación

Ubicación

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



<p>GOBIERNO DE ARAGÓN</p> <p>DEPARTAMENTO DE ZARAGOZA</p>	<p>1-ARQ-ZAR-012-251-031</p> <p>LA ESCOBILLA</p> <p>TÍTULO DEL PLANO</p>	<p>Escala: 1:2000</p> <p>0 2 4 6 8 10 metros</p> <p>Elaborado: Daniel ESCO</p> <p>Sistema de Proyección: UTM 30N</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> █ Estructura ● Paredes humanas ○ Estructura lineal ▲ Yacimiento Desaparecido ▲ Liberado ▣ Hallazgo aislado ▣ Contorno Urbano ▣ Contorno Urbano ▣ Yacimiento Rupestre ▣ Yacimiento Rupestre ▣ Núcleo Urbano ▣ Entorno Urbano ▣ Escudo ▣ Área Arqueológica Urbana ▣ Entorno Arqueológico Urbano 	<p>Ubicación</p>	
---	--	--	---	------------------	--

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento 1-ARQ-ZAR-012-251-034	Nombre del Yacimiento TORRE SAMANES
Topónimos Asociados	

LOCALIZACIÓN

Provincia ZARAGOZA	Municipio TARAZONA
Comarca TARAZONA Y EL MONCAYO	Localidad CUNCHILLOS

Emplazamiento urbano

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
13	23	14	60
13	24	14	61
13	134	14	95
13	135	14	328
13	162	14	336
13	163		
13	164		
13	165		
13	166		
13	167		
13	168		
13	169		
13	170		
13	174		
13	349		
14	1		
14	2		
14	3		
14	5		
14	6		
14	7		
14	8		
14	11		
14	13		
14	54		
14	55		
14	56		
14	57		
14	58		
14	59		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección	Integral
Protección (Ley 3/1999)	B.I.C. por Orden de 22/05/2006 (Disposición Adicional II de la Ley 3/1999)
Calificación del Suelo	No Urbanizable Especial



DESCRIPCIÓN

Descripción

En el emplazamiento de Torre Samanes se tiene constancia de un núcleo de población musulmana perteneciente al obispado turiasonense. A mediados del siglo XII Samanes pertenecía a Teresa Cajal, quien donó el lugar al obispo e iglesia de Santa María de la Huerta de Tarazona, futura catedral, de cuyo señorío formará parte hasta la desamortización del siglo XIX. Careciendo de función militar, no intervino en los conflictos bélicos desarrollados en la zona, pero tomó parte en los sucesos particulares que afectaron a su propietario, como el de 1344, cuando fue ocupado por García de Lóriz porque el obispo, señor de Samanes, era el confesor del rey y así venía su colaboración con éste en los momentos de lucha con la Unión. Nuevos sucesos en 1400 entre la familia Pérez Calvillo y Lope de Gurrea hicieron que el lugar fuera tomado por los castellanos. En 1526 se obligó a la conversión forzosa de musulmanes, abandonándose mezquitas, construyendo nuevas iglesias o reutilizando edificios para este fin. En ese momento, una habitación de la torre fue utilizada como parroquia. Debió de ser entonces cuando se recompusieron las paredes exteriores y se construyó un campanario de ladrillo que todavía se contempla sobre el tejado de la fachada, de sección cuadrangular y con arcos de medio punto. A partir de entonces sobreviviría como ermita.

A pesar de que la expulsión de moriscos de 1610 debió afectar seriamente a la población de Samanes, en 1646 se contabilizaron 5 fuegos y en 1673 todavía continuaba habitado, pues el obispo nombró alcalde para el lugar. Su población debió de extinguirse lentamente hasta que en 1798 Samanes estaba ya completamente despoblado.

En la actualidad, los restos de la torre, hoy corral, se mantienen en la partida que conserva el nombre de Samanes, pudiéndose apreciar en sus paramentos diferentes fases de construcción y reforma.

Justificación del entomo de Protección

La Ley 3/1999, a través de su Disposición Adicional Segunda reproduce lo previsto en la Ley Estatal 16/1985, atribuyendo el carácter de Bienes de Interés Cultural a los castillos. Según el apartado Segundo b de la Orden de 17 de abril de 2006 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, el entomo de los castillos que no se encuentren en suelo urbano comprenderá las fincas completas que se encuentren dentro de una banda de 200 metros de anchura medidos desde los límites exteriores del perímetro del bien.

Cronología

Siglo X-XVIII.

Contexto Histórico/Cultural

Medieval-Moderno

Bibliografía


Berraondo urdampilleta, M^a. J. (1995)

DATOS CARTOGRÁFICOS


Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	608640,802	4639783,860
2	608661,193	4639787,406
3	608665,626	4639771,448
4	608644,349	4639763,469
5	608516,682	4639882,269
6	608565,444	4639906,207
7	608731,233	4639936,350
8	608795,066	4639930,144
9	608863,332	4639827,302
10	608881,063	4639778,541
11	608866,878	4639665,946
12	608856,239	4639661,513
13	608827,869	4639515,229
14	608659,420	4639547,145
15	608622,184	4639540,939
16	608556,578	4639558,671
17	608546,826	4639579,062
18	608449,303	4639696,976
19	608458,168	4639749,284
20	608477,673	4639777,654


Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Diferentes fases de construcción en uno de los paramentos



Planta de la torre según Gutierrez, A.

Coordenada Punto Central

X	Y	Z
608657	4639775	490

Superficie (m²):

Yacimiento 2502

**RIESGOS**

Estado de Conservación Estructuralmente bueno.
Daños y afecciones Erosión, reformas
Riesgos Potenciales Uso como corral, reformas incontroladas
Uso Actual Corral.


CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

Medidas Generales <i>La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.</i>
Medidas Específicas Excavación arqueológica, análisis de paramentos.

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

--

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



GOBIERNO DE ARAGÓN

1-A-RQ-ZAR-012-251-034
TORRE SAIMANES

Escala: 1:500

Elaborado por: SAIMANES

Proyecto: Plan General de Ordenación Urbana de Tarazona


Fecha: 2012

Leyenda

- ▣ Estructura
- Restos humanos
- ▣ Estructura funeraria
- ▣ Yacimiento Dispersado
- ▣ Yacimiento
- ▣ Hallazgo aislado
- ▣ Sordos
- ▣ Excavación Urbana
- ▣ Yacimiento Rusista
- ▣ Núcleo Urbana
- ▣ Entorno Urbana
- ▣ Foso
- ▣ Área Arqueológica Urbana
- ▣ Entorno Arqueológico Urbano

Coordenadas: UTM

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



GOBIERNO DE ARAGON

SECRETARÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL

1-ARQ-ZAR-012-251-034
TORE SAMANES

ESCALA 1:3.000

Elaborado: Javier Escobedo

Sistema de Referencia: UTM 30N

Leyenda

- Estructura
- Restos Numismáticos
- Estructura Numismática
- Yacimiento Desaparecido
- Liberado
- Hitos de alisado
- Sondajes
- Excavación Urbana
- Yacimiento Rural
- Entorno Rural
- Entorno Urbano
- Entorno Urbano
- Espacio
- Área Arqueológica Urbana
- Entorno Arqueológico Urbano

Coordenadas Definidas

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento **Nombre del Yacimiento**

Topónimos Asociados

LOCALIZACIÓN

Provincia **Municipio**

Comarca **Localidad**

Emplazamiento urbano

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
29	138		
29	139		
29	174		
29	9020		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección

Protección (Ley 3/1999)

Calificación del Suelo

**DESCRIPCIÓN****Descripción**

El yacimiento se encuentra en un pequeño cabezo a 200 m en línea recta de la torre-corral de la que recibe el nombre. Los restos materiales aparecen de forma muy dispersa en la cima y ladera Sureste del cerro, registrándose Terra Sigillata Hispanica, cerámica común oxidante y de almacenaje (Dolium). El cerro se encuentra parcialmente roturado, por lo que el yacimiento puede estar en parte destruido.

El sitio puede interpretarse como un asentamiento de explotación agrícola altoimperial.

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos

Cronología Siglo I-II d.C.

Contexto Histórico/Cultural Romano

Bibliografía


García Serrano, J.A. (1992f), p.286.

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	603449,031	4638961,134
2	603553,829	4639050,071
3	603548,164	4639067,631
4	603593,482	4639074,429
5	603600,846	4639041,574
6	603630,303	4639048,371
7	603645,031	4639038,741
8	603628,037	4639005,886
9	603488,117	4638869,365
10	603483,019	4638917,515

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Materiales de superficie



Coordenada Punto Central

X	Y	Z
603525	4638990	564

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS**Estado de Conservación**

Regular

Daños y afecciones

Erosión, roturación de tierras

Riesgos Potenciales**Uso Actual**

Tierras de cultivo

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Sondeos arqueológicos

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



GOBIERNO DE ARAGON

1-A.R.O.-ZAR-012 251-040
TORRE DEL VAQUEIRO

Escala 1:5.000

Elaborado: D. Juan José Serrano de la Torre (19.05.2011)

Legenda

- █ Estructura
- █ Restos humanos
- █ Estructura funeraria
- █ Yacimiento Desaparecido
- ▲ Yacimiento
- ▲ Helicóptero volado
- ▲ Ermita Miralra
- █ Nucleo Miralra
- █ Nucleo Urbana
- █ Sondeos
- █ Excavacion Urbana
- █ Yacimiento Rustica
- █ Ermita Rustica
- █ Nucleo Urbana
- █ Ermita Urbana
- █ Escudo
- █ Area Arqueologica Urbana
- █ Ermita Arqueologica Urbana

Ubicacion

Ubicacion

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS




GOBIERNO DE ARAGÓN
 ARAGÓN
 GOBIERNO REGIONAL

1.ARA-ZAR-012-251-040
TORRE DEL VAQUERO I

TÍTULO DEL PLANO
 ESCALA: 1:3000
 2013-2014

Escala: 1:3000
 European Chart ECR
 Sistema de Proyección UTM 25N

Legenda

- Estructura
- Restos humanos
- Estructura funeraria
- Yacimiento Dispersado
- Yacimiento aislado
- Sordosis
- Excavación Urbana
- Yacimiento Rusica
- Museo Rusica
- Entorno Urbana
- Estudio
- Área Arqueológica Urbana
- Entorno Arqueológico Urbana

Ubicación

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento 1-ARQ-ZAR-012-251-121	Nombre del Yacimiento COMPARADA
Topónimos Asociados Valoria	

LOCALIZACIÓN


Provincia ZARAGOZA	Municipio TARAZONA
Comarca TARAZONA Y EL MONCAYO	Localidad TARAZONA

Emplazamiento urbano

--

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
22	51		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección	Yacimiento arqueológico
Protección (Ley 3/1999)	Yacimiento arqueológico
Calificación del Suelo	No urbanizable especial

**DESCRIPCIÓN****Descripción**

El yacimiento se sitúa en una lengua amesetada entre dos pequeños barrancos. En su superficie se han localizado en escasa densidad y de manera dispersa, fragmentos de cerámica a mano que corresponden a Bronce Final- Hierro I, lo que hace pensar en la existencia de una ocupación o frecuentación del entorno en ese momento cronológico. Igualmente se ha registrado una acumulación de piedras talladas, algunas colocadas, que podrían corresponder a restos de material de construcción (la zona está sin cultivar y en una zona de difícil acceso para medios mecánicos, por lo que no parece corresponder a actividades agrícolas)

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos

Cronología**Contexto Histórico/Cultural**

Bronce Final -Hierro I

Bibliografía


Pérez Casas, J.A. y Blasco, M.F. (1999)

DATOS CARTOGRÁFICOS


Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	611216,104	4641338,511
2	611244,959	4641343,387
3	611261,621	4641400,690
4	611288,037	4641435,641
5	611322,581	4641411,663
6	611287,631	4641354,767
7	611276,252	4641344,200
8	611253,900	4641302,341
9	611209,195	4641256,011
10	611181,154	4641274,705

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Coordenada Punto Central

X	Y	Z
611236	4641324	534

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS**Estado de Conservación**

Regular

Daños y afecciones

Erosión

Riesgos Potenciales**Uso Actual**

Improductivo


CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**

*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Sondeos Arqueológicos

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS



GOBIERNO DE ARACÓN

Departamento de Cultura y Turismo

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRÁFICO

ESCALA 1:2500

PROYECTO: Polígono 22

SISTEMA DE PROYECCIÓN: UTM 30N

**1-ARQ-ZAR-012-251-121
COMPARADA**

LEYENDA

- Escultura
- Restos humanos
- Escultura funeraria
- Monumento Desaparecido
- Liberado
- Hilado alado
- Sonido
- Excavación Urbana
- Yacimiento Ruina
- Entorno Ruina
- Núcleo Urbana
- Entorno Urbana
- Escudo
- Área Arqueológica Urbana
- Entorno Arqueológico Urbana

Ubicación

Ubicación

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



<p>GOBIERNO DE ARAGON</p> <p>1-AÑO-ZAR-012-251-121 COMPARADA</p> <p>2017-2018</p>	<p>ESCALA 1:3000</p> <p>0 30 60 90 120 metros</p> <p>Autopista de Aragón, LRU 304</p> <p>Zaragoza, 50.000000, 40.833333</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Estructura Restos humanos Estructura funeraria Yacimiento Desaparecido Yacimiento Hallazgo aislado Sondeos Excavación Urbana Yacimiento Rusica Yacimiento Urbana Escudo Área Arqueológica Urbana Entorno Arqueológico Urbana 	<p>Ubicación</p>	
---	---	---	------------------	--

DENOMINACIÓN**Código del Yacimiento**

1-ARQ-ZAR-012-251-167

Nombre del Yacimiento

BALSAS-CARABINAS

Topónimos Asociados**LOCALIZACIÓN****Provincia**

ZARAGOZA

Municipio

TARAZONA

Comarca

TARAZONA Y EL MONCAYO

Localidad

TARAZONA

Emplazamiento urbano**Emplazamiento rústico**

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
41	84		
41	85		
41	86		
41	172		
41	285		
41	9002		
46	346		
46	347		
46	9008		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN**Grado de Protección** Yacimiento arqueológico**Protección (Ley 3/1999)** Yacimiento arqueológico**Calificación del Suelo** No Urbanizable Especial

**DESCRIPCIÓN****Descripción**

Durante las prospecciones relacionadas con el yacimiento de La Estanca se descubrió este nuevo asentamiento. En un espacio delimitado por el camino de Balsas a Estanca y la acequia grande de Magallón, en un entorno de parcelas de cultivo y un pequeño cerro poblado de vegetación de monte bajo y relativamente erosionado, se detectó una gran densidad y concentración de *tegulae*, de gran tamaño poco fragmentadas, asociadas a amontonamientos de piedras con talla, algunas de ellas formando posibles alineaciones de estructuras, acompañadas en menor densidad por fragmentos de Terra Sigillata Hispanica, cerámica común oxidante y cerámica de almacenaje. Estos materiales se extienden tanto por la superficies de la loma y su falda Oeste como por una serie de campos de cultivo de los alrededores.

Estos restos pueden interpretarse como un asentamiento de explotación agrícola o villa altoimperial, similar a otros muchos existentes en la zona de vega del río Queiles en el entorno de Tarazona. La cercanía del yacimiento con otros como La Estanca, El Jinete o El Jinete II.

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos

Cronología

Siglo I-II d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Inédito

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	602860,388	4644920,337
2	602899,742	4644924,010
3	602900,792	4644946,048
4	603065,552	4644937,653
5	603070,799	4644901,447
6	603119,598	4644868,390
7	603110,153	4644841,630
8	602919,681	4644771,843
9	602851,993	4644818,542

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Coordenada Punto Central

X	Y	Z
602958	4644867	553

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS**Estado de Conservación**

Medio.

Daños y afecciones

Alteraciones leves por roturaciones de campos y construcción o ampliación de canales de riego

Riesgos Potenciales

Actividad agrícola

Uso Actual

Improductivo, producción agrícola

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**

*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*


Medidas Específicas

Sondeos arqueológicos

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Se ha denominado el yacimiento de acuerdo a los nombres de las partidas donde se ubica.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



GOBIERNO DE ARAGON

1-AÑO: ZAR-012-251-167
BALSAS-CARBAINAS

Escala: 1:2.000

Elaborado: Datoim (2009)
Revisado: M. López (19/09/2011)

Legenda

- ▣ Estructura
- Restos humanos
- Estructura funeraria
- ▲ Yacimiento Desaparecido
- ▲ Liberado
- ▲ Hallazgo aislado
- Entorno Muralla
- Núcleo Miralla
- Soteros
- Excavacion Urbana
- Entorno Rustica
- Yacimiento Rustica
- Núcleo Urbana
- Entorno Urbana
- Escudo
- Area Arqueologica Urbana
- Entorno Arqueologico Urbano

Ubicación

Ubicación



**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



<p>GOBIERNO DE ARAGÓN</p> <p>ARAGÓN</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE ARAGÓN</p> <p>1-ARQZAR-012.251-167</p> <p>BALSAS-CARABINAS</p> <p>TÍTULO DEL PLANO</p>	<p>Escala: 1:3.000</p> <p>0 10 20 40 Metros</p> <p>Elaborado: Dpto. TICD</p> <p>Director: Sr. Puyalot, J. J. M.</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Estación Parcela rural Parcela rústica Yacimiento Desaparecido Librado Polígono sellado Sindatos Exekavon Urbana Yekavon Rústica Exekavon Rústica Núcleo Urbana Exekavon Urbana Exekavon Rústica Exekavon Urbana Exekavon Rústica Exekavon Urbana Exekavon Rústica 	<p>Ubicación</p>	
---	---	--	-------------------------	--

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento 1-ARQ-ZAR-012-251-168	Nombre del Yacimiento CABEZO MULUÉN
Topónimos Asociados El Jinete	

LOCALIZACIÓN

Provincia ZARAGOZA	Municipio TARAZONA
Comarca TARAZONA Y EL MONCAYO	Localidad TARAZONA

Emplazamiento urbano

--

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
4	185		
4	9002		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección	Yacimiento arqueológico
Protección (Ley 3/1999)	Yacimiento arqueológico
Calificación del Suelo	No Urbanizable Especial

**DESCRIPCIÓN****Descripción**

Gracias a la noticia oral proporcionada por los agentes forestales de Tarazona, se localizó este yacimiento. Nivelaciones de tierra en la cima de este cabezo pusieron al descubierto restos óseos humanos de varios individuos. En la actualidad se encuentran descontextualizados, sin haberse podido localizar ningún tipo de estructura funeraria. Prospectado intensivamente su entorno, tampoco se ha podido localizar materiales cerámicos de superficie ni estructuras que permitan identificar el asentamiento con el que estaría relacionada la necrópolis. Sin embargo, las mismas fuentes orales apuntaron a la presencia en estos trabajos de nivelación de fragmentos de Terra Sigillata Hispanica, no detectables en la actualidad, por lo que podría ubicarse cronológicamente en esta época.

Justificación del entorno de Protección

Delimitación restringida a la zona de aparición de los restos óseos.

Cronología

Contexto Histórico/Cultural

Romana

Bibliografía


Inédito

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	604408,749	4644494,416
2	604416,553	4644495,392
3	604555,566	4644452,956
4	604558,492	4644441,006
5	604540,689	4644427,837
6	604513,618	4644425,642
7	604457,525	4644434,665

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Restos de huesos humanos en la cima del cabezo

Coordenada Punto Central

X	Y	Z
604488	4644451	514

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS**Estado de Conservación**

Regular, aprcialmente alterado

Daños y afecciones

Labores de desmonte y nivelación de la cima del cabezo.

Riesgos Potenciales

Nuevos desmontes y nivelaciones

Uso Actual

Improductivo

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Sondeos arqueológicos

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



GOBIERNO DE ARAGÓN

1-A-R-O-ZAR-012-251-188
CABEZO MULLEN

Escala 1:2.500


Elaborado: D. Juan Carlos Sánchez

LEGENDA

- ▣ Estructura
- Restos humanos
- Estructura funeraria
- ▲ Yacimiento Desaparecido
- ▲ Yacimiento
- ▲ Hallazgo aislado
- Entorno Muralla
- Entorno Mirador
- Entorno Urbano
- Excavación Urbana
- Soteros
- Yacimiento Rustica
- Entorno Rustica
- Núcleo Urbano
- Entorno Urbano
- Escudo
- Área Arqueológica Urbana
- Entorno Arqueológico Urbano

Ubicación

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



<p>GOBIERNO DE ARAGÓN</p> <p>ARAGÓN</p> <p>ARAGÓN</p>	<p>TÍTULO DEL PLANO</p> <p>1-AO-ZAR-012.251-168</p> <p>CABEZO MULLÉN</p>	<p>Escala: 1:2500</p> <p>0 10 20 40 80 metros</p> <p>Proycción: Datum UTM Sistema de Referencia: UTM Datum: WGS 1984</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Esquema ● Restos humanos ■ Estructura funeraria ▲ Yacimiento Desaparecido ▲ Yacimiento ▲ Hallazgo aislado □ Sondeos □ Ordenación Urbana □ Yacimiento Rusica □ Yacimiento Urbana □ Yacimiento Urbana □ Zona Arqueológica Urbana □ Entorno Arqueológico Urbana 	<p>Ubicación</p>	<p>Ubicación</p>
---	--	--	--	------------------	------------------

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento 1-ARQ-ZAR-012-251-169	Nombre del Yacimiento CABEZOLLEROS II
Topónimos Asociados	

LOCALIZACIÓN

Provincia ZARAGOZA	Municipio TARAZONA
Comarca TARAZONA Y EL MONCAYO	Localidad TARAZONA

Emplazamiento urbano

--

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
28	144		
26	305		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección	Yacimiento arqueológico
Protección (Ley 3/1999)	Yacimiento arqueológico
Calificación del Suelo	No Urbanizable Especial

**DESCRIPCIÓN****Descripción**

La prospección del entorno de la referencia recogida en Carta Arqueológica sobre Cabezolleros (tumba de *tegulae* y posible necrópolis) tuvo como resultado complementario la localización de un nuevo yacimiento, probablemente relacionado con los restos ya conocidos. En el entorno inmediato se levanta un cabezo de tamaño medio que hacia el año 2003 recibió una campaña intensiva de repoblación forestal. A raíz de información oral aportada por los agentes forestales, se registró la presencia de restos óseos humanos en superficie, aparecido durante estas labores. Prospectado el entorno del cabezo, se localizó igualmente material cerámico: fragmentos de cerámica común oxidante, Tegulae y Terra Sigillata Hispanica tardía (forma 37t). Estos elementos, aparte de la posible existencia de una nueva zona de necrópolis, apuntan a la documentación de la zona de habitat a la que estarían relacionados estos enterramientos, posiblemente un asentamiento rural o de explotación agrícola tardorromano. A pesar de los daños causados por la repoblación forestal, no se puede descartar la conservación de niveles estratigráficos.

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos

Cronología

Siglo III-IV d.C

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Paz Peralta, J.A., (1980a), Bona, J. et alii., (1989)

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	604860,687	4638210,331
2	604907,618	4638288,284
3	604938,640	4638273,171
4	604952,163	4638230,615
5	604948,981	4638221,467
6	604951,367	4638191,638
7	604961,310	4638171,752
8	604961,708	4638157,832
9	604944,606	4638125,616
10	604945,401	4638113,287
11	604911,993	4638103,344
12	604871,425	4638114,878
13	604866,652	4638119,650
14	604880,970	4638145,502
15	604877,391	4638167,775

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Restos de huesos humanos



Materiales de superficie

Coordenada Punto Central

X	Y	Z
604912	4638206	571

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS

Estado de Conservación
Regular, afectado por repoblación forestal.
Daños y afecciones
Repoblación forestal, roturación de tierras.
Riesgos Potenciales
Crecimiento de arbolado
Uso Actual
Improductivo.


CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

Medidas Generales
<i>La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.</i>
Medidas Específicas
Sondeos arqueológicos

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

--

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



GOBIERNO DE ARAGÓN

1-ARQ-ZAR-012-251-169
CABEZOLLEROS II

ESCALA 1:2.500

Elaborado por: IBERPAC

Sistema de Proyección: UTM 30N

Legenda

- Estructura
- Restos humanos
- Estructura funeraria
- ▲ Yacimiento Desaparecido
- ▲ Liberado
- ▲ Yacimiento aislado
- ▲ Cisternas
- Recreación Urbana
- Zona de Protección Urbana
- Zona de Protección Rural
- Zona de Protección Forestal
- Medio Urbano
- Zona Urbana
- Estado
- Área Arqueológica Urbana
- Estructuras Arqueológicas Urbanas

Ubicación

Ubicación

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



<p>GOBIERNO DE ARAGÓN</p>	<p>1-AÑO-ZAR-012-251-169 CABEZOLLEROS II</p>	<p>ESCALA: 1:2.000</p> <p>Edificio: 2014/1/25/169 Sistema de Referencia: UTM, 30N</p>	<p>LEYENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Estructura ● Restos humanos ■ Estructura funeraria ▲ Yacimiento Desaparecido ▲ Liberado ■ Hallazgo aislado ■ Zonas de Protección Urbana ■ Patrimonio Histórico ■ Museo Urbano ■ Franja Urbana ■ Escudo ■ Área Arqueológica Urbana ■ Entorno Arqueológico Urbano 	<p>Ubicación</p>	
---------------------------	--	---	---	------------------	--

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento	Nombre del Yacimiento
1-ARQ-ZAR-012-251-170	EL JINETE II
Topónimos Asociados	


LOCALIZACIÓN

Provincia	Municipio
ZARAGOZA	TARAZONA
Comarca	Localidad
TARAZONA Y EL MONCAYO	TARAZONA

Emplazamiento urbano

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
46	360		
46	371		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección	Yacimiento arqueológico
Protección (Ley 3/1999)	Yacimiento arqueológico
Calificación del Suelo	No Urbanizable Especial

**DESCRIPCIÓN****Descripción**

Durante las labores de prospección de los yacimientos de La Estanca y el Jinete se ha localizado este nuevo yacimiento, junto con el de Balsas-Carabinas, situado en las inmediaciones. Situado en un pequeño cerro cercano a la zona de La Estanca, a aproximadamente 5 km al Noroeste de Tórtoles en un entorno de pastos rodeado por tierras de labor de regadío, se han localizado en abundantes densidades y concentraciones materiales cerámicos de buena calidad y poca fragmentación, estando presentes ejemplos de Terra Sigillata Hispanica, cerámica engobada, cerámica común oxidante, almacenaje, *dolium*, material de construcción, fragmentos de hierro y mármoles decorativos.

La cercanía con otros yacimientos como El Jinete, Balsas-Carabinas o La Estanca permite suponer una funcionalidad similar e incluso una relación.

Justificación del entomo de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos

Cronología

Siglo I-II d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Inédito

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	603305,265	4645136,334
2	603331,996	4645123,997
3	603364,381	4645126,053
4	603443,029	4645172,831
5	603571,541	4645176,429
6	603616,261	4645114,231
7	603522,192	4645059,741
8	603498,032	4645031,469
9	603420,411	4645059,741
10	603392,139	4645089,556
11	603353,585	4645094,696
12	603302,695	4645059,741
13	603290,358	4645066,938
14	603288,302	4645097,780

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Coordenada Punto Central

X	Y	Z
603470	4645121	547

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS**Estado de Conservación**

Bueno

Daños y afecciones

erosión en ladera

Riesgos Potenciales

Roturaciones agrícolas

Uso Actual

Pastos, cultivo de regadío.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Sondeos arqueológicos

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



GOBIERNO DE ARAGÓN

1-ARO-ZAR-012-251-170
EL JINETE II

Edición: 1/2008

Legenda

- ▣ Estructura
- Restos humanos
- ▣ Estructura funeraria
- ▣ Yacimiento Desaparecido
- ▣ Hallazgo aislado
- ▣ Entorno Muralla
- ▣ Núcleo Muralla
- ▣ Sondeos
- ▣ Excavación Urbana
- ▣ Yacimiento Rustica
- ▣ Entorno Rustica
- ▣ Núcleo Urbana
- ▣ Entorno Urbana
- ▣ Escudo
- ▣ Área Arqueológica Urbana
- ▣ Entorno Arqueológico Urbano

Liberalidad

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



	<p>Escala: 1:2.000</p> <p>Elaborado: Iñaki LUIS</p> <p>Sistema de Proyección: UTM 30N</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Estructura Restos humanos Estructura funeraria Yacimiento Desaparecido Liberado Hallazgo aislado Entorno Muralla Nucleo Muralla Sondajes Excavación Urbana Yacimiento Rural Entorno Urbana Nucleo Urbana Escudo Área Arqueológica Urbana Entorno Arqueológico Urbano 	<p>TARAZONA</p>	
--	---	---	------------------------	--

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento **Nombre del Yacimiento**

Topónimos Asociados

LOCALIZACIÓN

Provincia **Municipio**

Comarca **Localidad**

Emplazamiento urbano

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
9	220		
9	224		
9	321		



PROTECCIÓN

Grado de Protección

Protección (Ley 3/1999)

Calificación del Suelo

**DESCRIPCIÓN****Descripción**

El yacimiento fue dado a conocer por Bienes y García Serrano dentro de un estudio de conjunto de yacimientos celtibéricos en la zona del Moncayo. Situado en una pequeña loma formada por gravas y conglomerados en una terraza del río Queiles, los restos aparecen dispersos en la cima y en la ladera Este, destacándose por parte de los autores la presencia de dolium, bordes con borde de pico de pato y cerámica pintada con decoración en círculos en negro. A raíz de estos restos los autores proponen una interpretación de un pequeño enclave de carácter agrícola del siglo I a.C. Esta intervención ha detectado materiales similares de filiación celtibérica, con fragmentos de dolium, bordes cefálicos, cerámica con decoración pintada y fragmentos de molino de mano, pero también Terra Sigillata Hispánica y común oxidante de cronología altoimperial, por lo que debe ampliarse la cronología planteada, así como posiblemente su funcionalidad.

En algunos puntos del corte de la ladera Este se han detectado alineaciones de cantos que pueden corresponder con estructuras.

La parte superior del cerro se encuentra parcialmente alterada por zanjas de canalizaciones contemporáneas y vertidos de escombros incontrolados.

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos

Cronología

Siglo I a.C.-Siglo I d.C

Contexto Histórico/Cultural

Celtibero-Romano

Bibliografía


Bienes, J.J y García Serrano (1995)

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	608219,631	4642466,145
2	608270,828	4642415,355
3	608188,751	4642349,937
4	608149,744	4642336,934
5	608134,710	4642360,501
6	608146,493	4642385,693

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Materiales de superficie celtibericos



Materiales de superficie romanos

Coordenada Punto Central

X	Y	Z
608207	4642403	465

Superficie (m²):

Yacimiento 8435

RIESGOS**Estado de Conservación**

Regular, alterado en la parte superior del cerro

Daños y afecciones

Vertidos de escombros, zanjas de canalizaciones, vegetación monte bajo

Riesgos Potenciales**Uso Actual**

Improductivo

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Sondeos arqueológicos

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



GOBIERNO DE ARAGÓN

1. ARO-ZAR-012-251-171
LA LOMBANA

Escala 1:3.000

Elaboración: Daniel FERRER
Sistema de Proyección: UTM 30N

Legenda

- Estructura
- Restos humanos
- Estructura funeraria
- ▲ Yacimiento Desaparecido
- ▲ Librero
- ▲ Heliporto antiguo
- Entorno Muralla
- Entorno Muralla
- Nucleo Muralla
- Sondeos
- Excavación Urbana
- Yacimiento Rustica
- Entorno Urbana
- Nucleo Urbana
- Escudo
- Área Arqueológica Urbana
- Entorno Arqueológico Urbano

Ubicación

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



 <p>GOBIERNO DE ARAGON</p>	<p>1-ARQ-ZAR-012-261-171 LA LOMBANA</p> <p>TÍTULO DEL PLANO</p>	<p>Escala: 1:2500</p> <p>European Datum ETRS Sistema de Referencia UTM 30N</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Estructura ▣ Restos humanos ▣ Estructura funeraria ▣ Yacimiento Desaparecido ▣ Liberado ▣ Vallejo sellado ▣ Sotano ▣ Sotano en Urbaniz ▣ Objeto sustraído ▣ Entero Ruina ▣ Nuevo Urbana ▣ Escudo ▣ Área Arqueológica Urbana ▣ Entorno Arqueológico Liberado 	<p>Ubicación</p> 	
---	---	--	--	--	---

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento 1-ARQ-ZAR-012-251-172	Nombre del Yacimiento SANFRUTOS II
Topónimos Asociados	

LOCALIZACIÓN


Provincia ZARAGOZA	Municipio TARAZONA
Comarca TARAZONA Y EL MONCAYO	Localidad TARAZONA

Emplazamiento urbano

--

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
46	667		
46	1162		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección	Yacimiento arqueológico
Protección (Ley 3/1999)	Yacimiento arqueológico
Calificación del Suelo	No Urbanizable Especial



DESCRIPCIÓN

Descripción

Situado en las inmediaciones de los yacimientos de La Ampoyuela y Sanfrutos, las prospecciones de sus entornos y la información aportada por personal del Centro de Estudios Tunisonenses ha permitido localizar este nuevo yacimiento.

En dos parcelas de cultivo de olivar se ha localizado la existencia de dos estructuras cuadrangulares, cubiertas parcialmente por vegetación, realizadas en *Opus Caementicium*, una de mayor tamaño, con unas medidas de 4x3 m y un alzado de 40 cm y la segunda algo menor, de unos 2 x1,5 m. Los restos conservados, bases de cimentación o probablemente (teniendo en cuenta la concentración de relleno presente en sus partes centrales) restos de cisternas, similares a la existente en la Pesquera o la documentada en Filacampo, están compuestos

por un fuerte conglomerado de fragmentos de cantos y algún elemento cerámico, presentando improntas circulares, identificables con elementos de construcción.

En sus inmediaciones se han registrado escasos fragmentos de tegulae y cerámica de almacenaje en superficie, además del resto de un posible fuste de columna, identificable a pesar de la fuerte erosión que presenta por una muesca de ensamblaje cuadrangular en una de sus caras.

Justificación del entorno de Protección

Los restos conservados aparecen visibles por debajo de la línea de su cimentación, hecho que, contrastado con la disposición de algunas de las terrazas de los campos de cultivo y los taludes hacia los caminos hace pensar que estas parcelas han sido rebajadas parcialmente respecto a su volumen en altura original, habiéndose eliminado por lo tanto parte de la estratigrafía arqueológica. A pesar de ello, teniendo en cuenta la potencia e importancia de las estructuras de *Opus Caementicium*, se ha realizado una delimitación para su protección, en previsión de conservación de otros restos.

Cronología

Siglo I-II d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Inédito

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	603132,752	4643167,876
2	603176,184	4643156,009
3	603203,953	4643155,297
4	603202,054	4643076,976
5	603129,904	4643092,166

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Estructura 1



Estructura 2

Coordenada Punto Central

X	Y	Z
603165	4643124	514

Superficie (m²):

Yacimiento

**RIESGOS****Estado de Conservación**

Bueno para las estructuras, parcialmente cubiertas de vegetación.

Daños y afecciones

Rebaje de la altura de los campos, habiendo podido desaparecer parte de la estratigrafía arqueológica

Riesgos Potenciales

Labores agrícolas.

Uso Actual

Producción agrícola

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**

*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*


Medidas Específicas

Sondeos arqueológicos.
Limpieza y excavación de las estructuras de *Opus Caementicium*

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

La cercanía de este yacimiento con los sitios de Sanfrutos, La Ampoyuela o Valfondo plantearía la posibilidad de una conexión en un asentamiento de mayor tamaño

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



GOBIERNO DE ARAGON

1-ARQ-ZAR-012-251-172
SANFRUTOS II

Escala: 1:2500

Elaboración: D. J. S. S. S.

Sistema de Proyección: UTM 30N

Legenda

- Estanquero
- Restos humanos
- Estanquero funerario
- Yacimiento Desaparecido
- Librero
- Hilazgo aislado
- Sondajes
- Zona de Intervención Urbana
- Edificio Ruinoso
- Mapa de Urbanización
- Edificio Urbano
- Escudo
- Área Arqueológica Urbana
- Edificio Arqueológico Urbana

Ubicación

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



	1-ARQ-ZAR-012-261-172 SANFRUTOS II			
<p>GOBIERNO DE ARAGÓN Departamento de Infraestructuras y Transportes</p>		<p>Escala: 1:3.500</p> <p>0 5 10 20 30 metros</p> <p>Sistema de Referencia UTM 30N</p>	<p>Leyenda</p>	<p>Ubicación</p>

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento

1-ARQ-ZAR-012-251-173

Nombre del Yacimiento

VALFONDO II

Topónimos Asociados

LOCALIZACIÓN

Provincia

ZARAGOZA

Municipio

TARAZONA

Comarca

TARAZONA Y EL MONCAYO

Localidad

TARAZONA

Emplazamiento urbano

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
41	4		
41	434		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección: Yacimiento arqueológico

Protección (Ley 3/1999): Yacimiento arqueológico

Calificación del Suelo: No Urbanizable Especial

**DESCRIPCIÓN****Descripción**

Durante las labores de prospección del yacimiento de Valfondo I se localizó en sus inmediaciones este nuevo yacimiento, situado en una zona de campos de labranza enmarcadas por el camino de la Ampoyuela y el de Carrera Cervera, junto a la acequia de Magallón. En varias parcelas se localizan de manera bastante dispersa y en bajas densidades fragmentos de pequeño tamaño y fuerte erosión de Terra Sigillata Hispanica, cerámica común oxidante, cerámica engobada y de almacenaje. No se han registrado restos de estructuras.

El yacimiento puede corresponder con un asentamiento de explotación agrícola altoimperial, posiblemente relacionado por su cercanía con el de Valfondo I.

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos

Cronología

Siglo I-II d.c.

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Inédito

DATOS CARTOGRÁFICOS


Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	602852,747	4642805,900
2	602875,358	4642796,122
3	602930,971	4642803,455
4	602992,695	4642830,345
5	603018,362	4642799,177
6	603026,918	4642766,788
7	602995,139	4642741,731
8	602868,636	4642750,898
9	602824,635	4642764,954

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Coordenada Punto Central

X	Y	Z
602953	4642787	560

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS**Estado de Conservación**

Regular, muy erosionado

Daños y afecciones

Erosión, labores y roturaciones agrícolas

Riesgos Potenciales

Labores agrícolas

Uso Actual

Campos de cultivo

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Sondeos arqueológicos

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



GOBIERNO DE ARAGON

Departamento de Medio Ambiente y Agua

1-ARQ-ZAR-012-251-173
VALFONDO II

ETIQUETA DE PLANOS

Escala: 1:2.000

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sistema de Proyección: UTM 30N

Legenda

- Estructura
- Restos humanos
- Estructura funeraria
- ▲ Yacimiento Desaparecido
- Liberado
- Helizapig aislado
- Sondeos
- Excavación Urbana
- Yacimiento Rusica
- Entorno Rusica
- Núcleo Urbana
- Zona Urbana
- Zona Antropológica Urbana
- Zona Estudio
- Entorno Arqueológico Urbano

Ubicación

Ubicación

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



<p>GOBIERNO DE ARAGÓN</p>	<p>1-ARQ-ZAR-012-251-173 VALFONDO II</p> <p>TÍTULO DEL PLANO</p>	<p>Escala: 1:2500</p> <p>Proyecto: Plan Urbanístico de Ordenación Urbana</p> <p>Sistema de Referencia: UTM 32N</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Estimación Redes hidráulicas Esquema Urbanístico Yacimientos Desaparecidos Librería Hallazgo aislado Sondeos Zona de Intervención Urbana Yacimiento Rupestre Yacimiento Rupestre Museo Urbana Entorno Urbana Zona de Intervención Urbana Área Arqueológica Urbana Patrimonio Arqueológico Urbana 	<p>Urbanismo</p>	
---------------------------	--	--	--	------------------	--

DENOMINACIÓN

Código del Yacimiento

1-ARQ-ZAR-012-251-174

Nombre del Yacimiento

VALORIA-AGUADERO

Topónimos Asociados

LOCALIZACIÓN

Provincia

ZARAGOZA

Municipio

TARAZONA

Comarca

TARAZONA Y EL MONCAYO


Localidad

TARAZONA

Emplazamiento urbano

Emplazamiento rústico

Polígono	Parcela	Polígono	Parcela
15	292		
15	293		
15	294		
15	295		
15	300		
15	301		
15	302		
15	304		
15	765		
15	9006		
15	9008		
15	9017		
16	72		
16	73		



Vistas generales de ubicación

PROTECCIÓN

Grado de Protección

Yacimiento arqueológico

Protección (Ley 3/1999)

Yacimiento arqueológico

Calificación del Suelo

No Urbanizable Especial



DESCRIPCIÓN

Descripción

Gracias a las informaciones orales aportadas mediante encuestas entre los vecinos del entorno se ha podido localizar este yacimiento inédito. En el contexto de una pequeña elevación dividida en dos partes por la acequia de Magallón y enmarcada por grandes extensiones de campos de cultivo de secano, se han localizado en superficie en grandes cantidades y concentraciones extensas fragmentos de Terra Sigillata Hispanica, cerámica engobada, cerámica común oxidante, *Dolium* y *tegulae*. Las prospecciones, realizadas en varias fases, coincidiendo con varios momentos de los ciclos agrícolas, entre ellos el de labranza, han permitido constatar la existencia de restos en subsuelo, al aparecer gran cantidad de material cerámico con el paso de los arados, lo que permite suponer una conservación de estratigrafía arqueológica.

Se han identificado igualmente concentraciones de piedra tallada y material de construcción que permite suponer la existencia de estructuras.

Justificación del entorno de Protección

Restringido únicamente a la zona nuclear del yacimiento donde aparecen la mayor concentración de materiales arqueológicos

Cronología

Siglo I-II d.C.

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Inédito

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	610599,453	4641930,952
2	610623,850	4641927,719
3	610657,066	4641925,073
4	610678,818	4641904,791
5	610725,849	4641893,915
6	610725,261	4641883,627
7	610743,486	4641854,232
8	610692,633	4641799,559
9	610677,054	4641773,692
10	610563,004	4641830,129

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Coordenada Punto Central

X	Y	Z
610651	4641851	492

Superficie (m²):

Yacimiento

RIESGOS

Estado de Conservación
Bueno
Daños y afecciones
Escasas, labores agrícolas
Riesgos Potenciales
Labores agrícolas
Uso Actual
Campos de cultivo


CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

Medidas Generales
<i>La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.</i>
Medidas Específicas
Sondeos arqueológicos

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

--

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



1-ARO-ZAR-012-251-174
VALORIA AGUADERO

Escala 1:2.000

0 20 40 60 80 100 Metros

Última actualización: 01/01/2011

Sistema de Referencia: UTM 30N

Legenda

- █ Estructura
- █ Resaos humanos
- █ Estructura funeraria
- █ Yacimiento Desaparecido
- █ Liberado
- █ Hallazgo aislado
- █ Estero Muralla
- █ Nucleo Muralla
- █ Sonreos
- █ Excavacion Urbana
- █ Yacimiento Rustica
- █ Entorno Rustica
- █ Nucleo Urbana
- █ Entorno Urbana
- █ Escudo
- █ Area Arqueologica Urbana
- █ Entorno Arqueologico Urbano

Ubicacion

Ubicacion

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



<p>GOBIERNO DE ARAGÓN</p>	<p>1-ARQ-ZAR-012-251-174 VALORIA AGUADERO</p>	<p>ESCALA: 1:2.500 Sistema de Proyección: UTM 30N</p>	<p>Leyenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Estuctura Restos humanos Estuctura funeraria Yacimiento Desaparecido Librado Hilazgo aislado Sondeos Excavación Urbana Excavación Rural Excavación Rupestre Núcleo Urbana Entorno Urbana Escudo Área Arqueológica Urbana Entorno Arqueológico Urbana 	<p>Ubicación</p>	
---------------------------	---	---	--	------------------	--

**DESCRIPCIÓN****Descripción**

Al igual que los casos de Cabezolleros II y Cabezo Muluen, informaciones orales aportadas por los servicios forestales permitieron localizar este nuevo yacimiento. Estos datos apuntaban a la aparición de restos óseos humanos en el corte de la ladera de una zona aterrazada sobre el camino de Carrera Cervera, especialmente visibles en momentos de lluvia y movimientos de agua, al erosionar su superficie terrosa. Esta intervención ha podido constatar la presencia de algunos de estos huesos en este corte, así como fragmentos cerámicos (cerámica común oxidante y Terra Sigillata Hispanica) en los campos de labor de la terraza superior a este corte. Estos elementos apuntan a la existencia de una necrópolis de cronología romana.

Justificación del entorno de Protección

Se ha delimitado tanto la zona del corte junto al camino como la parcela superior donde se han producido hallazgos cerámicos

Cronología

Contexto Histórico/Cultural

Romano

Bibliografía


Inédito

DATOS CARTOGRÁFICOS

Coordenadas Área Protección

Num	X	Y
1	603622,715	4641689,919
2	603637,571	4641686,641
3	603644,126	4641690,574
4	603670,562	4641638,139
5	603664,663	4641634,862
6	603641,067	4641646,223
7	603630,361	4641658,457

Ubicación Topográfica



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Parte superior de la terraza



Corte donde aparecen huesos humanos.

Coordenada Punto Central

X	Y	Z
603648	4641668	530

Superficie (m²):

Yacimiento

**RIESGOS****Estado de Conservación**

Regular

Daños y afecciones

Superficie de la loma parcialmente destruida por ampliación de camino y roturación de campos. Erosión

Riesgos Potenciales

Erosión, labores agrícolas

Uso Actual

Tierra de labor.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN**Medidas Generales**


*La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como Yacimientos Arqueológicos estará subordinada a la obtención de **Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural** relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.*

Medidas Específicas

Sondeos arqueológicos.

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**



GOBIERNO DE ARAGÓN

TÍTULO DEL PLANO

1-ARQ-ZAR-012-251-175

VALSIEL

Escala: 1:2.000

0 10 20 30 40 50 metros

Sistema de Referencia: UTM 30N

Proy. de Coordenadas: UTM 30N


Leyenda

- Estructura
- Restos humanos
- Estructura funeraria
- ▲ Yacimiento Desaparecido
- ▲ Liberado
- ▲ Hallazgo aislado
- Sondeos
- Excavación Urbana
- Yacimiento Ruinoso
- Yacimiento con Fosa Única
- Fichero Urbana
- Escudo
- Área Arqueológica Urbana
- Fichero Arqueológico Urbana

Ubicación

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TARAZONA (ZARAGOZA)
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS



 <p>1-A-RQ-ZAR-012-251-175 VALSIEL</p> <p>TÍTULO DEL PLANO</p>	<p>Escala: 1:2.000</p> <p>0 2 4 6 8 10 metros</p> <p>Proyecto: Ordenación Urbana Sistema de Información SIG</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Estructura ■ Restos humanos ■ Estructura funeraria ▲ Yacimiento Desaparecido ▲ Yacimiento ▲ Habiendo estado ■ Sondeos ■ Excavación Urbana ■ Excavación Rural ■ Excavación Rústica ■ Edificio Urbano ■ Edificio Rural ■ Escudo ■ Área Arqueológica Urbana ■ Patrimonio Arqueológico Urbano 	 <p>Ubicación:</p>	
---	---	---	--	---

DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONAYACIMIENTO PALEONTOLÓGICO Código POLIGONO PARCELA ALTITUD SUP. DE PROTECCIÓN 

Observaciones:

Yacimiento declarado P.I.G (Punto de Interés Geológico).
Presenta claras evidencias de expolio.

COORDENADAS

num	x	y
1	610644,66	4638961,39
2	610648,33	4638918,53
3	610677,72	4638889,14
4	610693,64	4638919,76
5	610669,15	4638945,47

DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONA

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN (Ley 3/1999)	YACIMIENTO PALEONTOLOGICO (Bien de Dominio Público)
GRADO DE PROTECCIÓN	INTEGRAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO	Suelo No Urbanizable de Especial Protección
ACCESIBILIDAD	Fácil. Se encuentra junto al camino.

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PARAJE

Se localiza cerca de la denominada "Peña Picada" en el margen norte del camino que comunica Tarazona con el Busto entre campos de labor. El yacimiento está ubicado en una pequeña loma, de aproximadamente unos 5 metros de potencia, de materiales margo-lutíticos pertenecientes al denominado conjunto cartográfico TBb-Bc/c11-12 (Mioceno), y comprende las U.T.S. N1, N2 y N3 en la nomenclatura usada por Pérez et al (1988).

El nivel fosilífero se sitúa a unos 4 metros de la base de la loma. Este nivel se extiende lateralmente y pueden observarse restos fósiles a lo largo de toda la loma. Se ha considerado que el área delimitada debe abarcar la total extensión de esta pequeña loma.

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO, ESTADO DE CONSERVACIÓN, RIESGOS

Yacimiento paleontológico de edad Micena (Aragoniense medio) con abundantes restos fósiles de vertebrados destacando los restos de grandes mamíferos.


El conjunto faunístico de Tarazona, consta de 22 especies de mamíferos, nueve de ellas corresponden a Rodentia y Lagomorpha, y el resto a macromamíferos de los que cabe destacar el dominio de fósiles pertenecientes a Artiodactyla, sobre todo a la familia Palaeomerycidae (Astibia, 1987).

El yacimiento ha sufrido importantes expolios durante las campañas de excavación dirigidas por el Dr. Humberto Astibia. Actualmente siguen existiendo señales de expolio.

Se sitúa junto a unos campos de labor pudiendo presentar peligro de preservación si se viera afectado por la actividad de los campos.

**CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL BIEN.
MEDIDAS PREVENTIVAS**

La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como yacimientos paleontológicos, estará subordinada a la obtención de Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.



DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONAYACIMIENTO PALEONTOLÓGICO Código POLIGONO PARCELA ALTITUD SUP. DE PROTECCIÓN **COORDENADAS**

num	X	Y
1	610556,50	4638755,67
2	610540,58	4638737,31
3	610551,60	4638722,61
4	610572,42	4638734,86
5	610568,74	4638754,45

DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONA

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN (Ley 3/1999)	YACIMIENTO PALEONTOLOGICO (Bien de Dominio Público)
GRADO DE PROTECCIÓN	INTEGRAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO	Suelo No Urbanizable de Especial Protección
ACCESIBILIDAD	Fácil. Se encuentra junto al camino en la ladera de una colina.

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PARAJE

El yacimiento está ubicado en la ladera oeste de una colina que queda en la margen derecha del camino que va desde Tarazona al Buste a la altura del yacimiento clásico de Tarazona.

El yacimiento se encuentra en el denominado conjunto cartográfico TBb-Bc/c11-12 (Mioceno) y en la U.T.S. N1 según la nomenclatura usada por Pérez et al (1988).

El yacimiento consiste en una fina capa fosilífera de unos 20 cm de espesor de color gris y con restos de gasterópodos dentro de un nivel limoso margoso de color grisáceo. Este último presenta bastante continuidad lateral, sin embargo la capa fosilífera queda reducida a una pequeña zona. Luego, el área delimitada del yacimiento se reduce a la zona donde aflora la capa fosilífera.

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO, ESTADO DE CONSERVACIÓN, RIESGOS

Yacimiento paleontológico de microvertebrados de edad Miocena.


Se trata de un nivel limoso-arcilloso de color gris claro en superficie a gris oscuro en corte fresco donde aparece una fina capa fosilífera de color gris con cantos blandos y escasos restos de gasterópodos y huesos. Esta capa presenta por encima una capa fina carbonatada que a su vez tiene por encima otro nivel margoso de coloración parda con cantos blandos, nódulos de carbonatos y escasos restos de gasterópodos.

Este yacimiento resulta de los trabajos de prospección paleontológica realizados bajo la dirección de Pablo Peláez-Campomanes de Labra y M^a de los Ángeles Álvarez Sierra (memoria del expediente: 184/2000). No se conocen actuaciones paleontológicas posteriores a esta campaña de prospección realizadas sobre el yacimiento.

El nivel fosilífero se encuentra mitad de una ladera de una pequeña colina, por lo que únicamente se puede ver afectado por la erosión natural de esta formándose pequeñas cárcavas.

**CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL BIEN.
MEDIDAS PREVENTIVAS**

La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como yacimientos paleontológicos, estará subordinada a la obtención de Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.



DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONAYACIMIENTO PALEONTOLÓGICO Código POLIGONO PARCELA ALTITUD SUP. DE PROTECCIÓN **COORDENADAS**

num	X	Y
1	611020,74	4637795,08
2	611010,64	4637789,02
3	611022,76	4637750,64
4	611052,60	4637714,26
5	611058,12	4637726,39
6	611035,89	4637757,40

DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONA

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN (Ley 3/1999)	YACIMIENTO PALEONTOLOGICO (Bien de Dominio Público)
GRADO DE PROTECCIÓN	INTEGRAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO	Suelo No Urbanizable de Especial Protección
ACCESIBILIDAD	yacimiento a pie de camino. Se puede acceder con vehículo

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PARAJE

El yacimiento se encuentra en uno de los cortes del camino que va de Tarazona al Buste, pasado "Plana Melero" en el margen este del camino.

El yacimiento se encuentra en el denominado conjunto cartográfico TBb-Bc/c11-12 (Mioceno) y en la U.T.S. N1 según la nomenclatura usada por Pérez et al (1988) .

Se trata de un nivel de margas oscuras de unos 7 a 10 cm de espesor con pequeños restos de carbón y escasos restos gasterópodos. A techo se encuentra un nivel de margas pardas de unos 20 cm de espesor.

Se ha delimitado el área donde aflora la capa fosilífera.

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO, ESTADO DE CONSERVACIÓN, RIESGOS

Yacimiento paleontológico de microvertebrados de edad Miocena.

Este yacimiento resulta de los trabajos de prospección paleontológica realizados bajo la dirección de Pablo Peláez-Campomanes de Labra y M^a de los Ángeles Álvarez Sierra (memoria del expediente: 184/2000). No se conocen actuaciones paleontológicas posteriores a esta campaña de prospección realizadas sobre el yacimiento.

El yacimiento no presenta una gran riqueza y variedad en cuanto a su contenido fósil. Es por esto último que en superficie apenas se observan restos de gasterópodos ni pequeñas esquirlas de huesos de microvertebrados. A la hora de localizar el yacimiento se han seguido las indicaciones reflejadas en la memoria de los trabajos de prospección realizados en esta zona (Expediente: 184/2000).

La capa fosilífera no parece presentar continuidad lateral estando reducida a un área concreta. En la delimitación del yacimiento se ha considerado el perímetro que abarca el área donde aflora esta capa.

**CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL BIEN.
MEDIDAS PREVENTIVAS**

La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como yacimientos paleontológicos, estará subordinada a la obtención de Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.



4637200 4637300 4637400 4637500 4637600 4637700 4637800 4637900



4637200 4637300 4637400 4637500 4637600 4637700 4637800 4637900

DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONAYACIMIENTO PALEONTOLÓGICO Código POLIGONO PARCELA ALTITUD SUP. DE PROTECCIÓN **COORDENADAS**

num	X	Y
1	611203,04	4637362,07
2	611196,51	4637346,62
3	611207,40	4637330,84
4	611236,80	4637319,40
5	611240,06	4637325,39
6	611220,46	4637346,62

DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONA

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN (Ley 3/1999)	YACIMIENTO PALEONTOLOGICO (Bien de Dominio Público)
GRADO DE PROTECCIÓN	INTEGRAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO	Suelo No Urbanizable de Especial Protección
ACCESIBILIDAD	yacimiento a pie de camino. Se puede acceder con vehículo

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PARAJE

El yacimiento se encuentra siguiendo el camino que va de Tarazona al Busto a continuación del yacimiento de Tarazona 3 inmediatamente después de una curva hacia la izquierda.

El yacimiento se encuentra en el denominado conjunto cartográfico TBb-Bc/c11-12 (Mioceno) y en la U.T.S. N1 según la nomenclatura usada por Pérez et al (1988) .

Se trata de un nivel de margas grises de unos 30 cm de espesor con gran cantidad de restos de gasterópodos y carbón , pero que no presenta gran continuidad lateral. Estas facies representan uno de los niveles superiores de la secuencia margo-caliza sobre la que se asientan niveles arenosos de coloración parda amarillenta.

Se ha delimitado el área donde aflora el nivel fosilífero.

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO, ESTADO DE CONSERVACIÓN, RIESGOS

Yacimiento paleontológico de microvertebrados de edad Miocena.

Este yacimiento resulta de los trabajos de prospección paleontológica realizados bajo la dirección de Pablo Peláez-Campomanes de Labra y M^a de los Ángeles Álvarez Sierra (memoria del expediente: 184/2000). No se conocen actuaciones paleontológicas posteriores a esta campaña de prospección realizadas sobre el yacimiento.

Los restos fósiles obtenidos de una muestra aproximada de 125 kg que fue tomada durante la campaña de prospección realizada en el año 2000 muestra una importante riqueza y variedad en restos tanto de macrovertebrados como de microvertebrados (ver memoria del expediente 184/2000), a diferencia de los yacimientos de Tarazona 2 y Tarazona 3 donde tanto la riqueza como la variedad de formas fueron menores.

No se han observado modificaciones del yacimiento comparando con su estado inicial en el momento en que fue encontrado ni señales de expolio.

**CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL BIEN.
MEDIDAS PREVENTIVAS**

La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como yacimientos paleontológicos, estará subordinada a la obtención de Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.



4637200 4637300 4637400 4637500 4637600 4637700 4637800 4637900



4637200 4637300 4637400 4637500 4637600 4637700 4637800 4637900

DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONAYACIMIENTO PALEONTOLÓGICO Código POLIGONO PARCELA ALTITUD SUP. DE PROTECCIÓN **COORDENADAS**

num	X	Y
1	611153,08	4636019,54
2	611119,13	4635971,06
3	611141,35	4635959,40
4	611173,19	4636009,26

DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONA

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN (Ley 3/1999)	YACIMIENTO PALEONTOLOGICO (Bien de Dominio Público)
GRADO DE PROTECCIÓN	INTEGRAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO	Suelo No Urbanizable de Especial Protección
ACCESIBILIDAD	yacimiento a pie de camino. Se puede acceder con vehículo

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PARAJE

El yacimiento se localiza siguiendo el camino de va de Tarazona al Buste, (pasando los yacimientos de Tarazona 2, 3 y 4) al oeste del cruce con el camino que lleva a "La Cueva del Judio", junto a unos molinos de viento .

El yacimiento se encuentra en el denominado conjunto cartográfico TBb-Bc/c11-12 (Mioceno) y en la U.T.S. N1 según la nomenclatura usada por Pérez et al (1988) .

Se trata de un nivel de arcillas de coloración oscura de unos 20 cm de espesor con gran cantidad de restos de gasterópodos y de restos óseos de macrovertebrados. Este nivel esta intercalado dentro de una secuencia arenosa de color amarilla y presenta bastante continuidad lateral.

Se ha delimitado el área donde aflora este nivel fosilífero.

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO, ESTADO DE CONSERVACIÓN, RIESGOS

Yacimiento paleontológico de vertebrados, principalmente microvertebrados, de edad Miocena.

Este yacimiento resulta de los trabajos de prospección paleontológica realizados bajo la dirección de Pablo Peláez-Campomanes de Labra y M^a de los Ángeles Álvarez Sierra (memoria del expediente: 184/2000). No se conocen actuaciones paleontológicas posteriores a esta campaña de prospección realizadas sobre el yacimiento.

El yacimiento presenta modificaciones debido a la adecuación del terreno para la instalación de molinos de viento.

**CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL BIEN.
MEDIDAS PREVENTIVAS**

La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como yacimientos paleontológicos, estará subordinada a la obtención de Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.



DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONAYACIMIENTO PALEONTOLÓGICO Código POLIGONO PARCELA ALTITUD SUP. DE PROTECCIÓN **COORDENADAS**

num	X	Y
1	603348,63	4635866,10
2	603251,77	4635865,30
3	603224,32	4635825,74
4	603223,52	4635777,31
5	603309,08	4635740,18
6	603342,18	4635770,05

DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONA

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN (Ley 3/1999)	YACIMIENTO PALEONTOLOGICO (Bien de Dominio Público)
GRADO DE PROTECCIÓN	INTEGRAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO	Suelo No Urbanizable de Especial Protección
ACCESIBILIDAD	fácil, se puede acceder con vehículo.

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PARAJE

El yacimiento se encuentra en una cantera de áridos situado a unos 10 km al sur de Tarazona, siguiendo la carretera que va en dirección Santa Cruz del Moncayo, y en la ladera sureste del relieve estructural de La Ciesma.

Se trata de un yacimiento declarado Punto de Interés Geológico de Aragón (P.I.G).

El yacimiento de "La Ciesma" se encuentra dentro del denominado conjunto cartográfico TBb-Bc/c11-12, y en la nomenclatura usada por Pérez et al (1988) pertenece a la U.T.S. N3 (Cuenca et al, 1992).

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO, ESTADO DE CONSERVACIÓN, RIESGOS

Yacimiento de vertebrados del Aragoniense superior (Mioceno medio).

La sección esta constituido por margas, lutitas y margas carbonosas con intercalaciones de niveles arenosos. Estos depósitos han sido interpretados como pertenecientes a un medio palustre-lacustre.

El estudio de los restos de mamíferos (asociación faunística de macrovertebrados: Gomphoterium angustidens, Rhinocerotidae indet., Listriodon splendens, Conohyus ebroensis, Hispanomerux aragonensis, Bovidae indet cf. Caprotragoides (Azanza, 1986; Azanza et al., 1983; Azanza y Gil, 1984)) permitió situar el yacimiento en el Aragoniense superior.

El yacimiento se encuentra en una cantera de áridos que esta inactiva actualmente.


En superficie se pueden observar numerosos restos de vertebrados (restos óseos de macromamíferos, restos de quelonios de tortugas, gasterópodos, etc.) que evidencian la existencia del yacimiento, y lo hace vulnerable de sufrir expolio.

El perfil o corte de la cantera esta siendo afectado por los agentes naturales de meteorización y erosión que ha hecho que se produzcan cárcavas a pequeña escala.

En la delimitación del yacimiento se ha considerado la total extensión de la cantera de áridos, ya que fue la instalación de esta la que dejo al descubierto los niveles fosilíferos del yacimiento de La Ciesma.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL BIEN.**MEDIDAS PREVENTIVAS**

La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como yacimientos paleontológicos, estará subordinada a la obtención de Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.



DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONAYACIMIENTO PALEONTOLÓGICO Código POLIGONO PARCELA ALTITUD SUP. DE PROTECCIÓN 

Declarados Puntos de Interés Geológico de Aragón (P.I.G).

COORDENADAS

num	X	Y
1	611702,08	4639768,69
2	611607,02	4639791,51
3	611549,98	4639743,98
4	611418,06	4639619,69
5	611395,98	4639512,03
6	611451,12	4639424,52
7	611570,90	4639534,84
8	611588,01	4639620,20
9	611631,84	4639768,69
10	611612,72	4639745,88
11	611680,45	4639747,62



DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONA

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN (Ley 3/1999)	YACIMIENTO PALEONTOLOGICO (Bien de Dominio Público)
GRADO DE PROTECCIÓN	INTEGRAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO	Suelo No Urbanizable de Especial Protección
ACCESIBILIDAD	Difícil. Esta en el interior de un vertedero ilegal.


DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PARAJE

El yacimiento se localiza en el kilómetro 6 de la carretera que va de las localidades de Tarazona al Buste en una pequeña cantera en el interior de un vertedero aparentemente ilegal. Esta cantera de pequeñas dimensiones, actualmente en desuso, debió de utilizarse para la extracción de arenas para la construcción de pequeñas obras en la localidad del Buste.

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO, ESTADO DE CONSERVACIÓN, RIESGOS

Ambos yacimiento son de microvertebrados y macrovertebrados del Mioceno medio (Aragoniense).
 El Buste 2 se encuentra dentro del denominado conjunto cartográfico TBb-Bc/c11-12, y en la nomenclatura usada por Pérez et al (1988) en la parte superior de la N2 o la parte inferior de la N3 (Cuenca et al, 1992) y esta constituido por de un nivel fosilífero de lutitas grises.
 El Buste 3 esta constituido por un nivel de arenas sin cementar depositadas en un medio fluvial que tentativamente se asigna, en la nomenclatura usada por Pérez et al (1988), a la N3.
 La cantera de baja explotación, donde están ubicados los niveles fosilíferos, actualmente esta inactiva, por lo que no esta actualmente afectando a los yacimientos.
 Los yacimientos se encuentran en el interior de un vertedero, aparentemente ilegal, que esta afectando a la pequeña canteran donde se localizan los niveles fosilíferos del Buste 2 y 3.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL BIEN. MEDIDAS PREVENTIVAS



DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONAYACIMIENTO PALEONTOLÓGICO Código POLIGONO PARCELA ALTITUD SUP. DE PROTECCIÓN

34

50

**COORDENADAS**

X Y
597948,54 4627822,95

DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONA

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN (Ley 3/1999)

GRADO DE PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

ACCESIBILIDAD

Fácil. Junto a la carretera que lleva al Santuario de la Virgen del Moncayo.

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PARAJE

El lugar donde fueron encontradas estas pistas fósiles es el Santuario de la Virgen del Moncayo, tal y como indica en nombre del yacimiento, situado en la ladera nordeste del Moncayo. Este lugar pertenece al Parque Natural del Moncayo, y por lo tanto se trata de un espacio natural protegido. El acceso a este lugar puede realizarse desde Zaragoza por la carretera nacional 232 tomando el desvío hacia la C.N. 122 que conduce hasta las inmediaciones de la ladera nordeste del Moncayo, siguiendo las indicaciones hacia el Santuario de la Virgen del Moncayo.

No se considera yacimiento paleontológico, pero se ha señalado el lugar donde fueron encontradas las pistas fósiles de "Chirosaurus".

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO, ESTADO DE CONSERVACIÓN, RIESGOS


El yacimiento del "Santuario de la Virgen del Moncayo" hace referencia a unas pistas fósiles (icnofósiles) de "Chirosaurus", pertenecientes al Triásico inferior.

El yacimiento como tal no existe, ya que se tratan de unas pistas fósiles en unas losas de arenisca silíceas que están expuestas en la Sala Longinós Navás, en el edificio del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

Se ha localizado la peña de donde se supone que el Padre Navás en 1895 extrajo las losas con icnofósiles. Tanto esta peña como los materiales que la rodean son rodados de los niveles superiores pertenecientes al Triásico inferior (facies Buntsandstein).

Se ha señalado el lugar exacto donde se ubica la peña a la que se hace referencia y donde fue localizada la laja con pistas fósiles de "Chirosaurus". Al tratarse de materiales rodados, que constituyen actualmente un coluvión, no se consideran yacimientos paleontológicos, aunque hay que señalar que estos materiales presentan un gran potencial paleontológico por la presencia de diferentes pistas fósiles del Triásico Inferior.

**CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL BIEN.
MEDIDAS PREVENTIVAS**



DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONAYACIMIENTO PALEONTOLÓGICO Código POLIGONO PARCELA ALTITUD SUP. DE PROTECCIÓN

34

50



Declarado Punto de Interés Geológico de Aragón (P.I.G).

COORDENADAS

num	X	Y
1	598364,22	4627248,88
2	598410,85	4627292,19
3	598574,08	4627198,92
4	598520,78	4627148,95

DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE TARAZONA

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN (Ley 3/1999)

GRADO DE PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

ACCESIBILIDAD

Fácil. Andando desde el Santuario de la Virgen del Moncayo.

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PARAJE

Esta pista fósil fue encontrada en una laja de pizarra compacta situada al borde del camino de la fuente de San Gaudioso al Santuario de la Virgen del Moncayo (Gómez de Llarena, 1917).

El yacimiento como tal no existe, ya que se trata de una única pista fósil de *Chirotherium* en una laja pizarrosa rodada de los niveles superiores pertenecientes al Triásico inferior, encontrada por Gomez de Llarena a principios del siglo XX junto a la Ermita de San Gaudioso.

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO, ESTADO DE CONSERVACIÓN, RIESGOS


El yacimiento del "San Gaudioso" hace referencia a una pista fósil (icnofósil) de "*Chirotherium*", perteneciente al Triásico inferior.

Las colecciones de Gomez de Llarena se dispersaron tras su muerte, y se piensa que una de estas lajas podría estar en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

A la hora de realizar la delimitación, se ha señalado el lugar, donde según las indicaciones de las referencias bibliográficas consultadas, fue encontrada esta pista fósil. Si bien se podría delimitar el coluvión donde se encuentre esta laja pizarrosa y donde hemos podido comprobar que en otras lajas se pueden encontrar distintas pistas fósiles, se considera que carece de valor al tratarse de materiales rodados de los niveles superiores.

Se ha señalado el área donde fue localizada la pista fósil de "*Chirotherium*". Al tratarse de materiales rodados, que constituyen actualmente un coluvión, no se consideran yacimientos paleontológicos, aunque hay que señalar que estos materiales presentan un gran potencial paleontológico por la presencia de diferentes pistas fósiles del Triásico Inferior.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL BIEN.**MEDIDAS PREVENTIVAS**



DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE VERA DEL MONCAYOYACIMIENTO PALEONTOLÓGICO Código POLIGONO PARCELA ALTITUD SUP. DE PROTECCIÓN 

Observaciones: no se encuentra en el término municipal de Tarazona sino en el de Vera del Moncayo.

COORDENADAS

num	X	Y
1	613414,27	4634855,96
2	613444,85	4634840,94
3	613439,84	4634834,97
4	613411,41	4634848,99

DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE VERA DEL MONCAYO

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN (Ley 3/1999)	YACIMIENTO PALEONTOLOGICO (Bien de Dominio Público)
GRADO DE PROTECCIÓN	INTEGRAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO	Suelo No Urbanizable de Especial Protección
ACCESIBILIDAD	Se puede acceder con vehículo pero el camino no está adecuado para la circulación.

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PARAJE

El yacimiento se localiza en el margen sur de la peña denominada "La Cueva del Judío" en uno de los niveles que corta en camino que lleva este mismo nombre. El acceso al yacimiento puede realizarse desde en cruce de caminos que hay a la altura del yacimiento de Tarazona 5 siguiendo el camino de va hacia el este y por lo tanto hacia "La Cueva del Judío".

El yacimiento se encuentra a una altitud topográfica de 630 m aproximadamente y dentro del denominado conjunto cartográfico TBb-Bc/c11-12, y en la nomenclatura usada por Pérez et al (1988) en la U.T.S. N2.

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO, ESTADO DE CONSERVACIÓN, RIESGOS

Tarazona 5 (TAR 5) es un yacimiento de vertebrados, principalmente de microvertebrados, del Mioceno.

Se trata de un nivel de margas arcillosas de coloración oscura de unos pocos centímetros de espesor con gran cantidad de restos de gasterópodos. Se trata de un yacimiento de pequeñas dimensiones, cuyo nivel fosilífero se va acuñando a lo largo del camino durante unos pocos metros hasta llegar a desaparecer.

El yacimiento es de pequeñas dimensiones y se reconoce con facilidad por el gran contenido de resto de gasterópodos que presenta en superficie.

La única referencia que se tienen acerca del yacimiento de La Cueva del Judío, es la prospección paleontológica realizada bajo la dirección de Pablo Peláez-Campomanes de Labra y M^a de los Ángeles Álvarez Sierra (memoria del expediente: 184/2000).

La delimitación del yacimiento se ha realizado teniendo en cuenta la total extensión que presenta este nivel fosilífero a lo largo del camino donde aflora.

Se observan numerosos restos de gasterópodos que evidencian la existencia del yacimiento, pero no se observan señales de expolio, y los campos de labor adyacentes no afectan a su integridad.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL BIEN.**MEDIDAS PREVENTIVAS**

La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como yacimientos paleontológicos, estará subordinada a la obtención de Autorización del Director General responsable de Patrimonio Cultural relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.

